



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA  
Orçamento Base para Licitação

Grav de Sítio  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1018206	GESTOR ME	PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO	AÇÃO / MODALIDADE ESPORTE DE GRANDE EVENTO	OBJETO CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
PROponente / TOMADOR PREF MUN DE CORAÇÃO DE MARIA	MUNICÍPIO / UF CORAÇÃO DE MARIA	LOCALIDADE DE ENDEREÇO DISTRITO DE SÃO SIMÃO	LOCALIDADE DO LOTE CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRICÃO DO LOTE CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA	26,56%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>									
1			Construção de quadra poliesportiva						152.823,73
1.1	SINAPI	94992	Pavimentação externa	M2	127,24	55,06	BDI 1	69,69	8.866,08
1.1.1	SINAPI	41595	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO	M	318,14	9,19	BDI 1	11,63	12.819,97
1.2	SINAPI	74245/0001	PINTURA/DEMARCACAO	M2	608,00	11,85	BDI 1	15,00	3.699,97
1.2.1	SINAPI	74245/0001	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE						9.120,00
1.2.2	SINAPI	74245/0001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMASOS						9.414,64
1.3	ORSE	10089	Equipamentos esportivos	par	1,00	3.342,01	BDI 1	4.229,65	4.229,65
1.3.1	ORSE	2429	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galvanizado 3", com requadro e rede s de poliéster fio	un	1,00	165,06	BDI 1	208,90	208,90
1.3.2	ORSE	2432	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	par	1,00	671,89	BDI 1	850,34	850,34
1.3.3	ORSE	10071	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", classificador e catraca	par	1,00	1.413,75	BDI 1	1.789,24	1.789,24
1.3.4	ORSE	893	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e tubo aço galvanizado c/costura 6" (150mm), p/condução fluidos, classe média, e=4,65mm,	m	11,00	167,83	BDI 1	212,41	2.336,51
1.4	ORSE	8456	Impermeabilização e juntas	m	74,00	7,12	BDI 1	9,01	666,74
1.4.1	ORSE	91931	Fornecimento e aplicação de selante p/colunas e rufos, tipo selacalha (veda cá hta), cor alumínio,						17.776,95
1.5	SINAPI	74130/003	Iluminação e entrada de energia	M	494,00	5,38	BDI 1	6,81	3.364,14
1.5.1	SINAPI	74130/003	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	UN	2,00	59,84	BDI 1	75,73	151,46
1.5.2	SINAPI	74246/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,	UN	8,00	216,68	BDI 1	274,23	2.193,84
1.5.3	SINAPI	91834	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	M	12,00	6,21	BDI 1	7,86	94,32
1.5.4	SINAPI	7237	ELETRUOTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS	un	8,00	156,59	BDI 1	198,18	1.585,44
1.5.5	SINAPI	74131/001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	UN	1,00	50,50	BDI 1	63,91	63,91
1.5.6	SINAPI	9540	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3	UN	4,00	892,45	BDI 1	1.129,48	4.517,92
1.5.7	SINAPI	73789/004	ENTRADA DE ENERGIA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO,	UN	4,00	1.148,87	BDI 1	1.451,48	5.805,92
1.5.8	SINAPI	94963	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E	UN	4,00	1.148,87	BDI 1	1.451,48	5.805,92
1.6	SINAPI	74157/004	Muraria para alambreado	M3	5,97	286,21	BDI 1	366,02	2.185,14
1.6.1	SINAPI	74157/004	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO	M3	1,97	94,37	BDI 1	119,43	235,28
1.6.2	ORSE	82	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	50,92	51,48	BDI 1	65,15	3.317,44
1.6.3	SINAPI	87873	Forma plana para fundações, em tabuas de pinho, 03 usos						69,39
1.6.4	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM	M2	13,58	4,04	BDI 1	5,11	69,39
1.6.5	SINAPI	87829	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	M2	13,58	28,41	BDI 1	35,96	488,34
1.6.6	SINAPI	89489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS	M2	133,58	9,23	BDI 1	11,68	1.550,21
1.6.7	SINAPI	74244/001	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO	M2	540,60	116,69	BDI 1	147,66	79.835,81
1.6.8	SINAPI	01	Rede para cobertura da quadra em poliéster torcido, malha 12x12cm, fixada com corda torcida						10.378,56
1.7	SINAPI	89489	Atuiliancada	M2	178,84	9,23	BDI 1	11,68	2.089,85
1.7.1	SINAPI	89489	APLICACAO MANUVAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS						2.089,85
1.8	SINAPI	93358	Fundação de grafa	M3	0,79	54,23	BDI 1	68,63	54,22
1.8.1	SINAPI	82	ESCAVAÇÃO MANUVAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	2,86	51,48	BDI 1	65,15	186,33
1.8.2	ORSE	92916	Forma plana para fundações, em tabuas de pinho, 03 usos						225,00
1.8.3	SINAPI	94963	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E	KG	20,00	8,89	BDI 1	9,66	289,16
1.8.4	SINAPI	74157/004	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO	M3	0,79	289,21	BDI 1	366,02	289,16
1.8.5	SINAPI	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUVAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,79	94,37	BDI 1	119,43	94,35
1.9	SINAPI	9537	Serviços complementares						2.271,27
1.9.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	863,60	2,08	BDI 1	2,63	2.271,27



Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Engº Luiz José dos S. Filho  
CREA-BA 050068055-8

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CORAÇÃO DE MARIA  
Local  
12 de setembro de 2018  
Data

Nome:   
Título: Engº Luiz José dos S. Filho  
CREA/CAU: CREA-BA 050068055-8  
ART/RRT: 

Nome:   
Título: CREA/CAU  
ART/RRT: 