



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 051083/2021	Nº SICONV 923117/2021	PROPONENTE / TOMADOR 13.891.536/0001-96 - Prefeitura municipal de América Dourada	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Ruas			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.	MUNICÍPIO / UF América Dourada	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.									960.018,99	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA BAHIA							-	960.018,99	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	986,05	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	280,64	BDI 1	342,38	986,05	RA
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA							-	23.476,88	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.963,40	2,73	BDI 1	3,33	16.528,12	RA
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	9.926,80	0,57	BDI 1	0,70	6.948,76	RA
1.3.	PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO (CICLOVI)							-	925.274,26	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	741,08	45,65	BDI 1	55,69	41.270,75	RA
1.3.2.	Composição	AD_PAV_01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.963,40	102,45	BDI 1	124,99	620.375,37	RA
1.3.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	400,16	47,78	BDI 1	58,29	23.325,33	RA
1.3.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	142,64	740,00	BDI 1	902,80	128.775,39	RA
1.3.5.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	992,68	36,44	BDI 1	44,46	44.134,55	RA
1.3.6.	Composição	AD_PAV_02	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO.	M2	185,28	92,67	BDI 1	113,06	20.947,76	RA
1.3.7.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.037,96	18,68	BDI 1	22,79	46.445,11	RA
1.4.	SINALIZAÇÃO							-	6.509,62	
1.4.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	95,70	BDI 1	116,75	233,50	RA
1.4.2.	Composição	AD_PAV_03	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM	U N	12,00	428,70	BDI 1	523,01	6.276,12	RA
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							-	3.772,18	
1.5.1.	Composição	AD_PAV_04	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	4.963,40	0,62	BDI 1	0,76	3.772,18	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 051083/2021	Nº SICONV 923117/2021	PROPONENTE / TOMADOR 13.891.536/0001-96 - Prefeitura municipal de América Dourada	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Ruas			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.	MUNICÍPIO / UF América Dourada	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.									960.018,99

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

América Dourada
Local

terça-feira, 22 de novembro de 2022
Data


Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

Responsável Técnico
Nome: IVAN GONÇALVES PEREIRA
CREA/CAU: 052006120-9
ART/RRT: Nº BA20220275436

← RECURSO