

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação em Ruas	<b>Nº SICONV</b> 923117/2021	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 051083/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> 13.891.536/0001-96 - Prefeitura municipal de América Dourada
--	---------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							VIA DE ACESSO SECUNDARIA OESTE X LESTE -	VIA DE ACESSO SECUNDARIA OESTE X LESTE -
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							1	2
Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.							239.116,88	238.130,83
1.	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA BAHIA		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	=2,4*1,2 (LARGURA X ALTURA DA PLACA)	2.SER	SERIVÇOS INICIAIS - I ETAPA	2,88	
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		-					
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.963,40	=496,34*10 (COMPRIMENTO X LARGURA DA VIA)	3.MO	MOVIMENTO TERRA - I ETAPA	1.240,85	1.240,85
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	9.926,80	=496,34*20 (COMPRIMENTO DA VIA X LARGURA TOTAL DA AVENIDA)	3.MO	MOVIMENTO TERRA - I ETAPA	2.481,70	2.481,70
1.3.	PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO (CICLOVI)		-					
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	741,08	==((496,34*2)-(14,49+60,15+10,31+10,1+17,97+12,11+95,6+12,28+18,6)) (COMPRIMENTO DA VIA X DOIS LADOS - (ABERTURA DE RUAS)	4.PA	PAVIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA	185,27	185,27
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.963,40	=496,34*10 (COMPRIMENTO X LARGURA DA VIA)	5.PA	PAVIMENTAÇÃO - I ETAPA	1.240,85	1.240,85
1.3.3.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	400,16	=741,07*3*0,15 (EXTENSÃO DO MEIO-FIO X LARGURA DO PASSEIO X ALTURA DO ATERRO 0,15m) X EMPOLAMENTO DE 20%	6.PA	PAVIMENTAÇÃO - II ETAPA	100,04	100,04
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	142,64	=741,07*2,75*0,07 (EXTENSÃO DO MEIO-FIO X LARGURA ÚTIL DO PASSEIO X ESPESSURA DO CONCRETO)	6.PA	PAVIMENTAÇÃO - II ETAPA	35,66	35,66
1.3.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	992,68	=741,07+(14,49+60,15+10,31+10,1+17,97+12,11+95,6+12,28+18,6) (EXTENSÃO DO MEIO-FIO APLICADO NO LADO LADO OPOSTO + ABERTURA DE RUAS)	4.PA	PAVIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA	248,17	248,17
1.3.6.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	185,28	=741,07*0,25 (EXTENSÃO DO MEIO-FIO X LARGURA DO PISO TÁTIL)	6.PA	PAVIMENTAÇÃO - II ETAPA	46,32	46,32
1.3.7.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.037,96	=741,07*(3,00-0,25) (EXTENSÃO DO MEIO-FIO X LARGURA DO PASSEIO - LARGURA DO PISO TÁTIL)	7.SIN	SINALIZAÇÃO	509,49	509,49
1.4.	SINALIZAÇÃO							

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação em Ruas	<b>Nº SICONV</b> 923117/2021	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 051083/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> 13.891.536/0001-96 - Prefeitura municipal de América Dourada
--	---------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							VIA DE ACESSO SECUNDARIA OESTE X LESTE -	VIA DE ACESSO SECUNDARIA OESTE X LESTE -
<b>Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.</b>							<b>1</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>							<b>239.116,88</b>	<b>238.130,83</b>
1.4.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	QUANTIDADE DE PLACAS	7.SIN	SINALIZAÇÃO		
1.4.2.	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	U N	12,00	QUANTIDADE DE PLACAS	7.SIN	SINALIZAÇÃO		
1.5.	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							
1.5.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	4.963,40	=496,34*10 (COMPRIMENTO X LARGURA DA VIA)	8.SER	SERVIÇOS FINAIS	1.240,85	1.240,85

  
**Ivan Gonçalves Pereira**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA Nº 052006120-9

América Dourada  
**Local**

terça-feira, 22 de novembro de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: IVAN GONÇALVES PEREIRA**  
**CREA/CAU: 052006120-9**  
**ART/RRT: Nº BA20220275436**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação em Ruas	<b>Nº SICONV</b> 923117/2021	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 051083/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 13.891.536/0001-96 - Prefeitura municipal de América Dourada
--	---------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	VIA DE ACESSO SECUNDÁRIA OESTE X LESTE - 3	VIA DE ACESSO SECUNDÁRIA OESTE X LESTE - 4	5						
<b>Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.</b>				<b>238.130,83</b>	<b>244.640,45</b>							
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA BAHIA</b>		-									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-									
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88									
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		-									
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.963,40	1.240,85	1.240,85							
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	9.926,80	2.481,70	2.481,70							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO (CICLOVI		-									
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	741,08	185,27	185,27							
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.963,40	1.240,85	1.240,85							
1.3.3.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	400,16	100,04	100,04							
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	142,64	35,66	35,66							
1.3.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	992,68	248,17	248,17							
1.3.6.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	185,28	46,32	46,32							
1.3.7.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.037,96	509,49	509,49							
1.4.	SINALIZAÇÃO		-									



**Ivan Gonçalves Pereira**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA Nº 052006120-9

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação em Ruas	<b>Nº SICONV</b> 923117/2021	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 051083/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 13.891.536/0001-96 - Prefeitura municipal de América Dourada
--	---------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	VIA DE ACESSO SECUNDÁRIA OESTE X LESTE - 3	VIA DE ACESSO SECUNDÁRIA OESTE X LESTE - 4	5						
<b>Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.</b>				<b>238.130,83</b>	<b>244.640,45</b>							
1.4.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00		2,00							
1.4.2.	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	U N	12,00		12,00							
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-									
1.5.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	4.963,40	1.240,85	1.240,85							



**Ivan Gonçalves Pereira**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA Nº 052006120-9

América Dourada  
Local

---

terça-feira, 22 de novembro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: **IVAN GONÇALVES PEREIRA**  
CREA/CAU: 052006120-9  
ART/RRT: Nº BA20220275436