

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Obra
Execução de Reforma e reparos da Unidades de Saúde do Pov. de Belo
Campo

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS INICIAIS			
1.2	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	692,86	= = área de pintura externa + área de pintura interna =
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,5	= " = área da placa padrão Ministério da Saúde 1,5x3,0
1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	129,76	=
1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	76,83	= = Área do revestimento cerâmico á ser demolido: = = (Á. do piso x F. empo) x DMT (128,05 x2 x0,01)x 30 = 76,83"
2	COBERTURA			
2.1	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré- aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	158,7	= = área horizontal da cobertura x coef. De inclinação =151,7 x 1,044
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	3,0	= 3 corredor
4	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / LOUÇAS / METAIS			
4.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,0	= trocar as torneira alta de pia de cozinha, por torneira de lavatórios 3 consultórios
10	REVESTIMENTOS\PISOS			
10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	43,7	= = 10% da aréa de pintura (pequenos reparos no reboco)
10.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF 09/2020	m²	129,76	= = Área do piso: 9+9+3,2+7+11,8+6,81+3,77+2,9+21,7+3,84+4,76+11,49+3,4+6+5,42+2,92+4,78
12	ESQUADRIAS / FECHADURAS			
12.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,0	= 1 sala de acolhimento +1 sala de procedimento +1 arquivo
12.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0	= consultório
15	PINTURA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	m²	168,2	= (P (perímetro) x altura da empina) - Vãos (porta e janela) = (54,6- 3,5) x22,9 =
15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	524,6	= (P (perímetro) - Vãos (porta e janela)) x altura até o forro = (222,87 x2,6) - 54,8 =
15.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	43,7	= " = 10% da área de pintura (pequenos reparos no reboco)
15.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	31,92	= quan. De portas x área das portas 19 x 1,7 =
15.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	27,6	= área da grade do muro = 19,7 x 1,4
17	LIMPEZA			
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	185,6	= área do equipamento = 19,7 x 9,42

Tipo de Licitação Total sem BDI	33.391,75
Abertura da Licitação Total do BDI	7.851,78
Número do Processo Licitatório Total Geral	41.243,53



Adriel Oliveira Dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051640878-0