

Nº OPERAÇÃO 023058/2021	Nº SICONV 919154/2021	PROPONENTE / TOMADOR 13.891.536/0001-96 - Prefeitura municipal de América Dourada	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Ruas			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.	MUNICÍPIO / UF América Dourada	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.										290.000,00	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA BAHIA								-	290.000,00	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								-	1.016,58	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	289,33	BDI 1	352,98	1.016,58	RA	
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA								-	6.604,06	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.484,06	2,73	BDI 1	3,33	4.941,92	RA	
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.374,48	0,57	BDI 1	0,70	1.662,14	RA	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO (CICLOVI)								-	279.971,95	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	537,34	45,65	BDI 1	55,69	29.924,46	RA	
1.3.2.	Composição	AD_PAV_01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.484,06	100,00	BDI 1	122,00	181.055,32	RA	
1.3.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	145,08	47,78	BDI 1	58,29	8.456,71	RA	
1.3.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	33,58	815,34	BDI 1	994,71	33.402,36	RA	
1.3.5.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	268,66	36,44	BDI 1	44,46	11.944,62	RA	
1.3.6.	Composição	AD_PAV_02	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	134,34	92,67	BDI 1	113,06	15.188,48	RA	
1.4.	SINALIZAÇÃO								-	1.279,52	
1.4.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	95,70	BDI 1	116,75	233,50	RA	
1.4.2.	Composição	AD_PAV_03	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	U N	2,00	428,70	BDI 1	523,01	1.046,02	RA	
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								-	1.127,89	
1.5.1.	Composição	AD_PAV_04	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.484,06	0,62	BDI 1	0,76	1.127,89	RA	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Nº OPERAÇÃO 023058/2021	Nº SICONV 919154/2021	PROPONENTE / TOMADOR 13.891.536/0001-96 - Prefeitura municipal de América Dourada	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Ruas			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.	MUNICÍPIO / UF América Dourada	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.									290.000,00

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

América Dourada
Local

terça-feira, 22 de novembro de 2022
Data



Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

Responsável Técnico
Nome: IVAN GONÇALVES PEREIRA
CREA/CAU: 052006120-9
ART/RRT: Nº BA20220278344

← RECURSO