


4.2	Chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2	214,32	5,15	1.103,75
4.3	Reboco para paredes argamassa traco 1:4,5 (cimento, areia fina peneirada e filito), espessura 0,5cm, preparo mecanico	M2	214,32	24,40	5.229,41
5	PINTURA				R\$ 26.684,90
5.1	Aplicação manual de pintura interna e externa com tinta látex acrílica em paredes 2 demãos.	M2	2.854,00	9,35	26.684,90
6	DIVERSOS				R\$ 900,00
6.1	Limpeza final da obra	VB	1,00	900,00	900,00
TOTAL					R\$ 108.698,48


 Alberto Galvão Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 3000023198