

SINAP	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
74209/001	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00x2,00 = 6,00m ²)	M2	12,00
78472	1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.502,00
	2.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
72947	2.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA BRANCA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	150,00
RUA MIGUEL ALVES BARBOSA - 417,00m X 6,00m				
	3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
72943	3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULÇÃO RR-2C	M2	2.502,00
95993	3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	100,08
93177	3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE INFERIORES A 100 KM.	TxKm	7.159,16
94273	3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	834,00
TREVO (ENTRADA DA CIDADE)				
	4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
72943	4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULÇÃO RR-2C	M2	1.000,00
95993	4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	40,00
93177	4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE INFERIORES A 100 KM.	TxKm	2.554,80
	5.0	LIMPEZA DE OBRA		
61191/ORSE	5.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	3.502,00



PLANILHA ORÇAMENTARI
PAVIMENTAÇÃO NA RUA MIGUEL ALVES BARBOSA E TREVO D

Data Base: Jane

SINAP	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.

IA

A CIDADE DA CIDADE BUERAREMA

ano/2020 - DESONERADO

BDI :

26,60%

CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI PREFEITURA
R\$ 300,94	R\$ 380,99	R\$ 3.611,28	R\$ 4.571,88
R\$ 0,33	R\$ 0,42	R\$ 1.155,66	R\$ 1.463,07
Total do item 1.0		R\$ 4.766,94	R\$ 6.034,95
R\$ 13,55	R\$ 17,15	R\$ 2.032,50	R\$ 2.573,15
Total do item 2.0		R\$ 2.032,50	R\$ 2.573,15
R\$ 1,92	R\$ 2,43	R\$ 4.803,84	R\$ 6.081,66
R\$ 939,17	R\$ 1.188,99	R\$ 93.992,13	R\$ 118.994,04
R\$ 1,77	R\$ 2,24	R\$ 12.671,72	R\$ 16.042,40
R\$ 34,48	R\$ 43,65	R\$ 28.756,32	R\$ 36.405,50
Total do item 3.0		R\$ 140.224,01	R\$ 177.523,61
R\$ 1,92	R\$ 2,43	R\$ 1.920,00	R\$ 2.430,72
R\$ 939,17	R\$ 1.188,99	R\$ 37.566,80	R\$ 47.559,57
R\$ 1,77	R\$ 2,24	R\$ 4.522,00	R\$ 5.724,85
Total do item 4.0		R\$ 44.008,80	R\$ 55.715,15
R\$ 0,48	R\$ 0,61	R\$ 1.680,96	R\$ 2.128,10
Total do item 5.0		R\$ 1.680,96	R\$ 2.128,10

IA

IA CIDADE DA CIDADE BUERAREMA

01/2020 - DESONERADO

BDI :

26,60%

CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI PREFEITURA
TOTAL DA OBRA		R\$ 192.713,21	R\$ 243.974,96