

Nº OPERAÇÃO 01066705-18	Nº SICONV 891598/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Buerarema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação do Edmon Lucas
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimento e drenagem da localidade Edmon Lucas	MUNICÍPIO / UF Buerarema(BA)

BDI 1 27,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimento e drenagem da localidade Edmon Lucas									381.999,29	
1.			Pavimentação do Edmon Lucas					-	381.999,29	
1.1.			Serviços Preliminares					-	6.783,26	
1.1.0.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00	571,47	BDI 1	728,11	5.824,88	RA
1.1.0.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	300,88	BDI 1	383,35	958,38	RA
1.2.			Pavimentação de Ruas					-	370.748,92	
1.2.1.			Calçada					-	144.271,36	
1.2.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.258,90	34,35	BDI 1	43,77	55.102,05	RA
1.2.1.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	103,29	566,98	BDI 1	722,39	74.615,66	RA
1.2.1.3.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	103,29	91,67	BDI 1	116,80	12.064,27	RA
1.2.1.4.	ORSE	09758	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	41,14	47,49	BDI 1	60,51	2.489,38	RA
1.2.2.			Pavimentação					-	226.477,56	
1.2.2.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.183,10	0,33	BDI 1	0,42	1.336,90	RA
1.2.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.183,10	1,67	BDI 1	2,13	6.780,00	RA
1.2.2.3.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3.183,10	53,84	BDI 1	68,60	218.360,66	RA
1.3.			Sinalização					-	2.939,22	
1.3.0.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	10,00	80,69	BDI 1	102,81	1.028,10	RA
1.3.0.2.	ORSE	03324	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	12,00	125,00	BDI 1	159,26	1.911,12	RA
1.4.			Serviços Finais					-	1.527,89	
1.4.0.1.	ORSE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	3.183,10	0,38	BDI 1	0,48	1.527,89	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Buerarema(BA)
Local
terça-feira, 28 de dezembro de 2021
Data


Responsável Técnico
Nome: Ednaldo dos Santos Azevedo
CREA/CAU: 26720/D - BA
ART/RRT: BA20210668697