

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Trata-se da reforma de Praças, nos locais das implantações haverá calçada (passeio público), vegetações de pequeno e meio porte. O Projeto Básico, demonstram as condições reais do local de implantação.

O novo projeto prevê: playground com solo de areia; para compor a paisagem haverá uma ampla área de passeio em piso de pavimentação em intertravado com pintura.

As técnicas construtivas adotadas serão convencionais e metálicas, possibilitando a uma construção com materiais facilmente encontrados no comércio e evitando a necessidade de utilização de mão-de-obra especializada.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

Para a devida execução dos serviços da obra, haverá acompanhamento de um engenheiro civil, um encarregado geral que deve permanecer no canteiro de obras durante todo o período de execução dos serviços.

SERVIÇOS PRELIMINARES:

Para início dos serviços deverá ser instalada uma PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado com 6 unidades e dimensões de 2,40x1,20m com área de 2,44m², EXECUÇÃO DE UM BARRAÇÃO/ ALMOXARIFADO em canteiro de obra em tábua de madeira para o devido armazenamento dos materiais e equipamentos utilizados durante a obra, medindo 38,72m², a LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA utilizará gabaritos de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m.

Todos os custos e providências com obtenção de documentos tais como alvará de reforma, ART/RRT e demais taxas e emolumentos serão arcados pela CONSTRUTORA CONTRATADA. Nesse rol de obrigatoriedade, incluem-se as ligações provisórias.

PAVIMENTAÇÃO:

Antes de iniciar a pavimentação será necessário a **REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO** de subleito do solo, utilizando motoniveladora (nivelar/regularizar), caminhão pipa (umedecer o solo), rolo de pneus (para compactar o solo), o subleito deve estar limpo, sem excesso de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas (serviço não contemplado nesta composição).

Após regularização do solo, será assentado **PISO INTERTRAVADO**, com bloco retangular na cor natural medindo 20x10x6cm, este será rejuntado com pó de areia (para a água escoar e ser absorvida facilmente pela terra), ainda inclui serviço de pintura de acordo o projeto com **TINTA ACRÍLICA** aplicada manualmente, será utilizado fita crepe para demarcação.

URBANIZAÇÃO:

Para concepção das áreas verdes do paisagismo, prevê **PLANTIO DE GRAMA** do tipo batatais em placas, **PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL** e **PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO** com solo preparado com terra vegetal.

PLAYGROUND:

Para infraestrutura do alambrado e fundação dos brinquedos, será **ESCAVADO MANUALMENTE** valas, a regularização do solo será com **LASTRO DE CONCRETO MAGRO** e=3cm.

Para o colchão de areia será **ESCAVADO MANUALMENTE** valas com altura de 30cm, onde será executada, então o subleito do solo será **REGULARIZADO E COMPACTADO** e por fim **PREPARAÇÃO DO FUNDO** do colchão de areia será com altura de 30cm.

O **ALAMBRADO** será em estrutura de peças de Eucalipto com sobra de 1,00 metro de altura, com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada

5x5cm (exceto mureta), com PORTÃO em tubo com tela arame galvanizado malha 2", com pintura anti-corrosiva e assentado em argamassa traço 1:6 (cimento/ areia), e pintura com TINTA ALQUÍDICA em acabamento esmalte sintético brilhante, aplicado em 02 demãos. Toda a estrutura será com altura de 1,00m.

Os brinquedos serão de acordo com planilha orçamentária.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA:


As instalações elétricas obedecerão às normas técnicas a execução de acordo com o orçamento previsto.

SERVIÇOS FINAIS:

Será previsto a limpeza de final de obra utilizando vassouras de cerdas rígidas, garantindo a retirada total dos entulhos presentes no local. É importante ressaltar que a CONTRATADA deve manter o canteiro sempre limpo, garantindo um ambiente de trabalho limpo e seguro.

Prazo de Execução:

O prazo de execução de obras e serviços de construção do objeto deste projeto básico é de 4 (cinco) meses.



EDNALDO DOS SANTOS AZEVEDO
Engº civil – CREA/BA 26.720/D