



BUERAREMA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA - BA

Pavimentação das Ruas Ilheus, Nossa Senhora Aparecida, Travessa Ilheus 1 e Travessa Ilheus 2 localizada no Município de Buerarema BA.

Data Base: JULHO/2021 - DESONERADO

BDI : 25,59%

* Declaro o atendimento dos Encargos Sociais conforme estabelecido no SINAPI para a Bahia.

LOTE 01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/001	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,60	369,86	1.331,50
					Total do Item	1.331,50
	2.0	PAVIMENTAÇÃO				
94273	2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	437,00	49,53	21.644,61
99064	2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M2	1.106,00	0,54	597,24
100576	2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	1.106,00	2,43	2.687,58
101169	2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1.106,00	80,05	88.535,30
					Total do item	113.464,73
	3.0	LIMPEZA FINAL				
6191/ORSE	3.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.106,00	0,43	475,58
					Total do Item	475,58
					TOTAL DO SERVIÇO	115.271,81

Ednaldo dos Santos Azevedo

Eng. Civil CREA 26720/D