

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação do Edmon Lucas	Nº SICONV 891598/2019	Nº OPERAÇÃO 01066705-18	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Buerarema	Nº OPERAÇÃO 01066705-18	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Buerarema
---	---------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimento e drenagem da localidade Edmon Lucas				
1.	Pavimentação do Edmon Lucas			
1.1.	Serviços Preliminares			
1.1.0.1.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00	O Barracão terá dimensões de 4,00 m x 2,00 m
1.1.0.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	A placa da obra será instalada em local de grande visibilidade a ser definidos pela fiscalização. Dimensões 1,25 x 2,00 m2. Quantidade 01 UN. Área = 2,50 m
1.2.	Pavimentação de Ruas			
1.2.1.	Calçada			
1.2.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TREGO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_05/2016	M	1.258,90	Esse serviço compreende o assentamento e rejuntamento da guia de concreto. Fonte: Projeto
1.2.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	103,29	Esse serviço compreende a execução do passeio em concreto simples, com juntas secas, numa espessura de 7cm. Fonte: Projeto (Área de Passeio) * 0,07
1.2.1.3.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	103,29	Esse serviço compreende o aterro da caixa do passeio numa espessura média de 7cm para regularização da base. Fonte: Projeto (Área de Passeio) * 0,07
1.2.1.4.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	41,14	Esse serviço compreende a execução do piso tátil nas rampas de acessibilidade. Fonte: Projeto
1.2.2.	Pavimentação			
1.2.2.1.	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.183,10	Esse serviço compreende os serviços topográficos para acompanhamento e lançamento do greide. Fonte: Projeto
1.2.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.183,10	Esse serviço compreende a regularização e compactação do subleito. Fonte: Projeto
1.2.2.3.	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3.183,10	Esse serviço compreende o assentamento e rejuntamento da pavimentação em paralelepípedos. Fonte: Projeto
1.3.	Sinalização			
1.3.0.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	10,00	Esse serviço compreende o fornecimento e assentamento de placas para identificação de Logradouros. Fonte: Projeto
1.3.0.2.	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	12,00	Esse serviço compreende o fornecimento e assentamento de placas de sinalização, com suporte de aço galvanizado. Fonte: Projeto
1.4.	Serviços Finais			
1.4.0.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	3.183,10	Esse serviço compreende as limpezas das vias e calçadas com varrição.

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	6.783,26	72.585,50	72.026,17	75.236,32	22.180,39	52.451,31	76.269,23	2.939,22	1.527,89	
Serviços Preliminares	8,00									
Serviços Preliminares	2,50									
Calçada		246,20	245,00	256,00	67,70	178,00	266,00			
Calçada		20,76	20,58	21,50	5,68	14,95	19,82			
Calçada		20,76	20,58	21,50	5,68	14,95	19,82			
Calçada		7,48	7,48	7,48		7,48	11,22			
Pavimentação		617,50	612,50	640,00	203,10	445,00	665,00			
Pavimentação		617,50	612,50	640,00	203,10	445,00	665,00			
Pavimentação		617,50	612,50	640,00	203,10	445,00	665,00			
Sinalização								10,00		
Sinalização								12,00		
Serviços Finais									3.183,10	

Buerarema(BA)
Local

terça-feira, 28 de dezembro de 2021
Data

Ednaldo Azevedo

Responsável Técnico
Nome: Ednaldo dos Santos Azevedo
CREA/CAU: 26720/D - BA
ART/RRT: BA20210668697

Ednaldo Azevedo

Responsável Técnico
Nome: Ednaldo dos Santos Azevedo
CREA/CAU: 26720/D - BA
ART/RRT: BA20210668697