

Nº OPERAÇÃO 01066705-18	Nº SICONV 891598/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Buerarema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação do Edmon Lucas
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimento e drenagem da localidade Edmon Lucas	MUNICÍPIO / UF Buerarema(BA)

BDI 1 27,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimento e drenagem da localidade Edmon Lucas									560.906,62	
1.			Pavimentação do Edmon Lucas					-	560.906,62	
1.1.			Serviços Preliminares					-	10.629,54	
1.1.0.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00	926,59	BDI 1	1.180,57	9.444,56	RA
1.1.0.2.	ORSE	00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	2,50	372,02	BDI 1	473,99	1.184,98	RA
1.2.			Pavimentação de Ruas					-	545.145,64	
1.2.1.			Calçada					-	193.763,23	
1.2.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.258,90	44,88	BDI 1	57,18	71.983,90	RA
1.2.1.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	103,29	788,51	BDI 1	1.004,64	103.769,27	RA
1.2.1.3.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	103,29	102,01	BDI 1	129,97	13.424,60	RA
1.2.1.4.	ORSE	09418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	41,14	87,48	BDI 1	111,46	4.585,46	RA
1.2.2.			Pavimentação					-	351.382,41	
1.2.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	636,62	0,51	BDI 1	0,65	413,80	RA
1.2.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.183,10	2,63	BDI 1	3,35	10.663,39	RA
1.2.2.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.183,10	83,91	BDI 1	106,91	340.305,22	RA
1.3.			Sinalização					-	3.157,92	
1.3.0.1.	ORSE	02555/ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	UN	10,00	97,86	BDI 1	124,68	1.246,80	RA
1.3.0.2.	ORSE	04249/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UN	12,00	125,00	BDI 1	159,26	1.911,12	RA
1.4.			Serviços Finais					-	1.973,52	
1.4.0.1.	ORSE	06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	3.183,10	0,49	BDI 1	0,62	1.973,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Buerarema(BA)
Local

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Ednaldo dos Santos Azevedo
CREA/CAU: 26720/D - BA
ART/RRT: BA20210668697