

Nº OPERAÇÃO: 867553/2018	GESTOR MCIDADES:	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO
PROPRONTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	MUNICIPIO / UF BUERAREMA / BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO KM 2	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO	
DATA BASE out-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI SALVADOR / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO	BDI 1 30,52%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.0.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	10,00	515,92	BDI 1	673,38	6.733,80
1.0.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M2	2,50	274,84	BDI 1	358,72	896,80
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS									
CALÇADA									
2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO	M	1.549,20	35,01	BDI 1	45,70	70.798,44
2.1.1.	SINAPI	94960	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO	M3	121,77	535,02	BDI 1	698,31	85.033,21
2.1.3.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	121,77	82,69	BDI 1	107,93	13.142,64
2.1.4.	ORSE	06416	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PARA	M2	23,28	72,26	BDI 1	94,31	2.195,54
2.2.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO	M2	3.953,00	0,36	BDI 1	0,47	277.461,07
2.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.953,00	1,31	BDI 1	1,71	6.759,63
2.2.3.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM	M2	3.953,00	52,11	BDI 1	68,01	268.843,53
SINALIZAÇÃO									
3.0.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unidade	8,00	72,07	BDI 1	94,07	752,56
3.0.2.	ORSE	04249	CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO	Unidade	12,00	125,00	BDI 1	163,15	1.957,80
SERVIÇOS FINAIS									
4.0.1.	ORSE	061191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	3.953,00	0,38	BDI 1	0,50	1.976,50

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Fol considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BUERAREMA / BA

Local

14 de fevereiro de 2018

Data

Nome: ALBERTO GALVÃO NETO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 3000023198
ART/RRT:

Alberto Galvão Neto