

sanitários deverão ser de 1ª qualidade, devendo ser instalados de acordo com as recomendações dos fabricantes.

## 12. PORTAS E JANELAS


Trocar as portas utilizando cachão, porta e fechadura padrão médio 0,80x2,10. As portas internas no banheiro serão acrílicas com a dimensão de 1,75 x 0,60 com espessura de 10mm. As janelas de madeira serão instaladas na dimensão 1,20 x 1,10, todo material instalado, utilizando peças de primeira qualidade.

## 13. COBERTURA

A retirada de todas as telhas serão por conta do contratante. O entelhamento será em telha de Fibra. O trânsito no telhamento durante a execução dos serviços será sempre sobre tábuas, colocadas no sentido longitudinal e transversal, estas por sua vez transferirão a carga para as peças da estrutura. O telhamento deverá ser executado para uma completa estanqueidade da edificação.

## 14. LIMPEZA DE OBRA

Os entulhos retirados deverão ser colocados em local apropriado, com aprovação da fiscalização, e leis de postura do Município.

  
ALBERTO GALVÃO NETO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 3000023198

*Alberto Galvão Neto*  
Eng. Civil  
CREA 3000023198