



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Composição SINAPI

Descrição RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

Estado Bahia

Tipo URBA - URBANIZAÇÃO

Unidade M

Valor sem R\$ 7,94

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coefficiente	Valor com Desoneração
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	29,36	0,0926	R\$ 2,72
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,17	0,0798	R\$ 1,69
I	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	Material	M	1,52	0,36000	R\$ 0,55
I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	24,95	0,12	R\$ 2,99
							R\$ 7,94