

ITEM	FONTE	CÓDIGO / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)			
						Preço Unitário S/ BDI	B	Preço Unitário C/BDI	Valor Total C/BDI (R\$)
						PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (LOTE 1)			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO</b>            Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano         </div> <div style="text-align: right; font-size: small;">           Referência de Preço:  <b>SINAPI: JUNHO/2022 - ORSE: JUNHO/2022 - NAO DESONERADO</b>  <b>BDI (%)</b> 25,00%  <b>Encargos Sociais :</b> 114,47% (hora) 70,91 (Mês)         </div> </div>									
Obra:	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOUTOR ANIBAL SENA - MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BAHIA								
Local:	Sítio Camaçari								
Cidade:	Santo Amaro/BA								
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO</b>									
1.1	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	8,00	372,64	25,00%	465,80	R\$ 3.726,40
1.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	108,08	25,00%	135,10	R\$ 3.242,40
1.3	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	32,69	25,00%	40,86	R\$ 6.537,60
<b>2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>									
2.1	COMP.	3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	13,03	37,35	25,00%	46,69	R\$ 608,37
<b>3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
3.1	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	254,91	21,36	25,00%	26,70	R\$ 6.806,10
3.2	ORSE	3240	Demolição de piso de alta resistência	M2	107,66	17,33	25,00%	21,66	R\$ 2.331,92
3.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,93	8,77	25,00%	10,96	R\$ 306,11
3.4	ORSE	7725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M2	291,79	6,16	25,00%	7,70	R\$ 2.246,78
<b>4.0 ALVENARIA/REBOCO/CHAPISCO</b>									
4.1	ORSE	3316	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	M2	95,00	33,02	25,00%	41,28	R\$ 3.921,60
<b>5.0 PISO</b>									
<b>5.1 INTERNO</b>									
5.1.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	118,47	33,40	25,00%	41,75	R\$ 4.946,12
5.1.2	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS (EM TODAS AS ÁREAS EXCETO ÁREAS MOLHADAS)	M2	107,66	100,44	25,00%	125,55	R\$ 13.516,71
5.1.3	ORSE	8373	Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana	M	159,32	27,28	25,00%	34,10	R\$ 5.432,81
5.1.4	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (ÁREAS MOLHADAS)	M2	13,71	67,85	25,00%	84,81	R\$ 1.162,75
<b>5.2 EXTERNO</b>									
5.2.1	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (ÁREA EXTERNA)	M2	30,00	49,46	25,00%	61,83	R\$ 1.854,90
5.2.2	SINAPI	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO D20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	29,00	74,87	25,00%	93,59	R\$ 2.714,11
<b>6.0 REVESTIMENTO</b>									
<b>6.1 INTERNO</b>									
6.1.1	SINAPI	87247	Revestimento cerâmico para piso (parede) com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	M²	414,23	52,95	25,00%	66,19	R\$ 27.417,88
6.1.2	ORSE	5016	Rodameio em granito preto, larg=9 cm, esp=2 cm, para acabamentos	M	159,32	79,12	25,00%	98,90	R\$ 15.756,75
6.1.3	ORSE	9401	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	KG	20,00	33,25	25,00%	41,56	R\$ 831,20
<b>6.2 EXTERNO</b>									
6.2.1	ORSE	7604	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Techogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 (FACHADA)	M2	240,95	79,98	25,00%	99,98	R\$ 24.090,18
<b>7.0 COBERTURA E FORRO</b>									

ITEM	FONTE	CÓDIGO / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)			
						Preço Unitário S/ BDI	B	Preço Unitário C/BDI	Valor Total C/BDI (R\$)
						PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (LOTE 1)			
Referência de Preço:									
SINAPI: JUNHO/2022 - ORSE: JUNHO/2022 - NÃO DESONERADO									
BDI (%)						25,00%			
Encargos Sociais :						114,47% (hora)		70,91 (Mês)	
Obra:	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOUTOR ANIBAL SENA - MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BAHIA								
Local:	Sítio Camaçari								
Cidade:	Santo Amaro/BA								
7.1	ORSE	277	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	M2	130,45	88,09	25,00%	110,11	R\$ 14.363,85
7.2	SINAPI	94224	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9(cimento, cal e areia). AF_01/20	M	15,00	26,24	25,00%	32,80	R\$ 492,00
7.3	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	52,45	52,24	25,00%	65,30	R\$ 3.424,99
8.0			<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 27.720,44</b>
8.1	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND.	5,00	1001,65	25,00%	1.252,06	R\$ 6.260,30
8.2	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND.	11,00	944,89	25,00%	1.181,11	R\$ 12.992,21
8.3	ORSE	1859	Revisão de esquadria de ferro	M2	8,40	151,37	25,00%	189,21	R\$ 1.589,36
8.4	ORSE	2583	Película insulfilm G 5	M2	2,70	42,20	25,00%	52,75	R\$ 142,43
8.5	ORSE	3958	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão (GRADIL DE FORA, PORTA PRINCIPAL E SALA DE REUNIÃO)	M2	15,63	177,32	25,00%	221,65	R\$ 3.464,39
8.6	ORSE	13232	Portão de correr (2,95 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio2, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura esmalte epox	UND.	1,00	R\$ 2.617,40	25,00%	3.271,75	R\$ 3.271,75
9.0			<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 12.721,79</b>
9.1			<b>INTERNA</b>						
9.1.1	ORSE	2298	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	M2	167,16	34,28	25,00%	42,85	R\$ 7.162,81
9.2			<b>EXTERNA</b>						
9.2.1	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	153,30	13,15	25,00%	16,44	R\$ 2.520,25
9.2.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXTERNO)	M2	153,30	14,48	25,00%	18,10	R\$ 2.774,73
9.2.3	SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	21,12	10,00	25,00%	12,50	R\$ 264,00
10.0			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 14.860,17</b>
10.1	ORSE	632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UN	20	R\$ 87,63	25,00%	109,54	R\$ 2.190,80
10.2	ORSE	628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	UN	20	R\$ 97,15	25,00%	121,44	R\$ 2.428,80
10.3	ORSE	625	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	UN	25	79,25	25,00%	99,06	R\$ 2.476,50
10.4	ORSE	11963	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada	UN	1	1.140,35	25,00%	1.425,44	R\$ 1.425,44
10.5	COMP	2	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA DE SOBREPOR COM ELETRODUTO EM PVC	UM	10	R\$ 187,39	25,00%	234,23	R\$ 2.342,30
10.6	ORSE	12561	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	UN	2	97,99	25,00%	122,49	R\$ 244,98
10.7	ORSE	13286	Lâmpada led 15w de potência, luz branca Autovolt, marca Glight ou similar	UN	23	22,99	25,00%	28,74	R\$ 661,02
10.8	SINAPI	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	5	R\$ 45,17	25,00%	56,46	R\$ 282,30
10.9	ORSE	8518	Plafon plastico branco com soquete E-27	UM	20	R\$ 5,00	25,00%	6,25	R\$ 125,00
10.10	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	R\$ 5,27	25,00%	6,59	R\$ 329,50
10.11	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	R\$ 10,02	25,00%	12,53	R\$ 626,50

ITEM	FONTE	CÓDIGO / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)					
						Preço Unitário S/ BDI	B	Preço Unitário C/BDI	Valor Total C/BDI (R\$)		
						PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (LOTE 1)					
Referência de Preço:											
SINAPI: JUNHO/2022 - ORSE: JUNHO/2022 - NÃO DESONERADO											
BDI (%)						25,00%					
Encargos Sociais :						114,47% (hora)		70,91 (Mês)			
Obra:	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOUTOR ANIBAL SENA - MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BAHIA										
Local:	Sítio Camaçari										
Cidade:	Santo Amaro/BA										
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						M	50	R\$ 15,22	25,00%	19,03	R\$ 951,50
10.12	SINAPI	91864									
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO						UM	10	R\$ 1,34	25,00%	1,68	R\$ 16,80
10.13	SINAPI	1892									
Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril						UM	1	489,98	25,00%	612,48	R\$ 612,48
10.14	ORSE	339									
Fornecimento de braço reto para luminária pública padrão Energisa 1 x 1,00 m						UND	3,00	R\$ 39,00	25,00%	48,75	R\$ 146,25
10.15	ORSE	3246									
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>											<b>R\$ 666,93</b>
11.0											
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721						UND	1,00	221,53	25,00%	276,91	R\$ 276,91
11.1	ORSE	1511									
Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado						UND	1,00	209,84	25,00%	262,30	R\$ 262,30
11.2	ORSE	1503									
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO DE ROLO AF 05/2021-SINALIZACAO HORIZONTAL PARA SISTEMA DE INCÊNDIO.						M2	1,00	44,21	25,00%	55,26	R\$ 55,26
11.3	SINAPI	102513									
Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, quadrada, "20 x 20" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)						UND	2,00	28,98	25,00%	36,23	R\$ 72,46
11.4	ORSE	12137									
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>											<b>R\$ 845,27</b>
12.0											
Revisão de ponto de água tipo 1						UND	2,00	26,41	25,00%	33,01	R\$ 66,02
12.1	ORSE	1204									
Revisão de ponto de água tipo 2						UND	2,00	78,02	25,00%	97,53	R\$ 195,06
12.2	ORSE	1201									
Revisão de ponto de água tipo 3						UND	3,00	155,78	25,00%	194,73	R\$ 584,19
12.3	ORSE	1205									
<b>LOUÇAS E METAIS</b>											<b>R\$ 3.157,93</b>
13.0											
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						UND	1,00	594,12	25,00%	742,65	R\$ 742,65
13.1	SINAPI	86894									
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						UND	5,00	11,60	25,00%	14,50	R\$ 72,50
13.2	SINAPI	86883									
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UND	1,00	20,24	25,00%	25,30	R\$ 25,30
13.3	SINAPI	86882									
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						UND	5,00	60,46	25,00%	75,58	R\$ 377,90
13.4	SINAPI	86906									
TORNEIRA CROMADA DE MESA 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						UND	1,00	60,46	25,00%	75,58	R\$ 75,58
13.5	SINAPI	86906									
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						UND	2,00	383,67	25,00%	479,59	R\$ 959,18
13.6	SINAPI	100869									
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						UND	2,00	361,93	25,00%	452,41	R\$ 904,82
13.7	SINAPI	100866									
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ESGOTO</b>											<b>R\$ 1.620,73</b>
14.0											
Revisão de ponto de água tipo 1						UND	3,00	R\$ 26,41	25,00%	33,01	R\$ 99,03
14.1	ORSE	1204									
Revisão de ponto de água tipo 2						UND	3,00	R\$ 78,02	25,00%	97,53	R\$ 292,59
14.2	ORSE	1201									
Revisão de ponto de água tipo 3						UND	3,00	R\$ 155,78	25,00%	194,73	R\$ 584,19
14.3	ORSE	1205									
Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01						UND	4,00	R\$ 128,98	25,00%	161,23	R\$ 644,92
14.4	ORSE	1682									
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											<b>R\$ 1.626,07</b>
15.0											
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO						UND	5,00	60,57	25,00%	75,71	R\$ 378,55
15.1	SINAPI-I	37401									
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML						UND	11,00	68,70	25,00%	85,88	R\$ 944,68
15.2	SINAPI	95547									
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO						UND	4,00	60,57	25,00%	75,71	R\$ 302,84
15.3	SINAPI-I	37400									
<b>LIMPEZA</b>											<b>R\$ 380,25</b>
16.0											
Limpeza geral						M2	128,78	2,17	25,00%	2,71	R\$ 348,99
16.1	ORSE	2450									
Limpeza de reservatório						M3	2,00	12,50	25,00%	15,63	R\$ 31,26
16.2	ORSE	10308									
<b>VALOR TOTAL</b>											<b>R\$ 209.331,11</b>