

ITEM	FONTE	CÓDIGO / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)			
						Preço Unitário S/ BDI	BD	Preço Unitário C/BDI	Valor Total C/BDI (R\$)
						PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LOTE 1			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO</b> Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Referência de Preço:  <b>SINAPI: JUNHO/2022 - ORSE: JUNHO/2022 - NAO DESONERADO</b>  <b>BDI (%)</b> 25,00%  <b>Encargos Sociais :</b> 114,47% (hora) 70,91 (Mês)</p> </div> </div>									
Obra:	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA WALTER FIGUEIREDO - MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BAHIA								
Local:	Sítio Camaçari								
Cidade:	Santo Amaro/BA								
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO R\$ 13.506,40</b>									
1.1	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	8,00	372,64	25,00%	465,80	R\$ 3.726,40
1.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	108,08	25,00%	135,10	R\$ 3.242,40
1.3	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	32,69	25,00%	40,86	R\$ 6.537,60
<b>2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R\$ 896,91</b>									
2.1	COMP.	3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3XKM	19,21	37,35	25,00%	46,69	R\$ 896,91
<b>3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R\$ 13.270,37</b>									
3.1	ORSE	3240	Demolição de piso de alta resistência	M2	208,96	17,33	25,00%	21,66	R\$ 4.526,07
3.2	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	208,96	2,01	25,00%	2,51	R\$ 524,49
3.3	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	5,00	11,60	25,00%	14,50	R\$ 72,50
3.4	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	292,04	21,36	25,00%	26,70	R\$ 7.797,47
3.5	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	31,92	8,77	25,00%	10,96	R\$ 349,84
<b>4.0 SUPERESTRUTURA R\$ 1.513,83</b>									
4.1	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,20	86,02	25,00%	107,53	R\$ 774,22
4.2	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1,20	9,46	25,00%	11,83	R\$ 14,20
4.3	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,54	1074,68	25,00%	1343,35	R\$ 725,41
<b>5.0 ALVENARIA/REBOCO/CHAPISCO R\$ 3.463,00</b>									
5.1	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	100,00	27,70	25,00%	34,63	R\$ 3.463,00
<b>6.0 PISO R\$ 65.123,37</b>									
<b>6.1 INTERNO</b>									
6.1.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	208,96	33,40	25,00%	41,75	R\$ 8.724,08
6.1.2	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS( INTERNO + VARANDA)	M2	191,50	100,44	25,00%	125,55	R\$ 24.042,83
6.1.3	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (ÁREAS MOLHADAS)	M2	17,46	67,85	25,00%	84,81	R\$ 1.480,78
6.1.4	ORSE	8373	Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana	M	192,52	27,28	25,00%	34,10	R\$ 6.564,93
<b>6.2 EXTERNO</b>									
6.2.1	SINAPI	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO D20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	209,03	74,87	25,00%	93,59	R\$ 19.563,12
6.2.2	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	22,50	96,16	25,00%	120,20	R\$ 2.704,50
6.2.3	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	44,00	25,00	25,00%	31,25	R\$ 1.375,00
6.2.4	ORSE	2187	Polimento de piso de alta resistência (existente)	M2	21,38	25,00	25,00%	31,25	R\$ 668,13
<b>7.0 REVESTIMENTO R\$ 102.720,50</b>									
<b>7.1 INTERNO</b>									

7.1.1	ORSE	5016	Rodameio em granito preto, larg=9 cm, esp=2 cm, para acabamentos	M	248,10	79,12	25,00%	98,90	R\$ 24.537,09
7.1.2	SINAPI	87247	Revestimento cerâmico para parede com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	M²	669,87	52,95	25,00%	66,19	R\$ 44.338,70
<b>7.2</b>			<b>EXTERNO</b>						
7.2.1	ORSE	7604	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	M2	222,37	121,76	25,00%	152,20	R\$ 33.844,71
<b>8.0</b>			<b>COBERTURA E FORRO</b>						<b>R\$ 56.280,04</b>
8.1	ORSE	277	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	M2	237,16	88,09	25,00%	110,11	R\$ 26.113,69
8.2	ORSE	4484	Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial (QUIOSQUE)	M2	25,00	38,53	25,00%	48,16	R\$ 1.204,00
8.3	SINAPI	94224	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9(cimento, cal e areia). AF_01/20	M	59,00	26,24	25,00%	32,80	R\$ 1.935,20
8.4	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	180,00	109,72	25,00%	137,15	R\$ 24.687,00
8.5	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	47,66	25,00%	59,58	R\$ 1.191,60
8.6	SINAPI	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,00	70,68	25,00%	88,35	R\$ 1.148,55
<b>9.0</b>			<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 27.892,96</b>
9.1	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND.	8,00	1001,65	25,00%	1252,06	R\$ 10.016,48
9.2	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND.	12,00	944,89	25,00%	1181,11	R\$ 14.173,32
9.3	ORSE	1859	Revisão de esquadria de ferro	M2	9,17	151,37	25,00%	189,21	R\$ 1.735,06
9.4	ORSE	1841	Revisão de esquadrias de alumínio	M2	15,60	100,93	25,00%	126,16	R\$ 1.968,10
<b>10.0</b>			<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 10.286,38</b>
<b>10.1</b>			<b>INTERNO</b>						
10.1.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,00	14,48	25,00%	18,10	R\$ 362,00
10.1.2	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,00	15,95	25,00%	19,94	R\$ 398,80
<b>10.2</b>			<b>EXTERNO</b>						
10.2.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MURO)	M2	259,46	14,48	25,00%	18,10	R\$ 4.696,23
10.2.2	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (MURO)	M2	259,46	13,15	25,00%	16,44	R\$ 4.265,52
10.2.3	SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,17	10,00	25,00%	12,50	R\$ 114,63
10.2.4	ORSE	2313	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1 (MADEIRAMENTO DO QUIOSQUE)	M2	40,00	8,98	25,00%	11,23	R\$ 449,20
<b>11.0</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 18.518,79</b>
11.1	ORSE	632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UND	24,00	87,63	25,00%	109,54	R\$ 2.628,96
11.2	ORSE	628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	UND	30,00	97,15	25,00%	121,44	R\$ 3.643,20
11.3	ORSE	625	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	UND	26,00	79,25	25,00%	99,06	R\$ 2.575,56
11.4	ORSE	11963	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada	UND	1,00	1140,35	25,00%	1425,44	R\$ 1.425,44
11.5	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	10,00	177,03	25,00%	221,29	R\$ 2.212,90
11.6	ORSE	12561	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	UND	18,00	97,99	25,00%	122,49	R\$ 2.204,82
11.7	ORSE	13286	Lâmpada led 15w de potência, luz branca Autovolt, marca Glight ou similar	UND	8,00	22,99	25,00%	28,74	R\$ 229,92
11.8	SINAPI	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UND	6,00	45,17	25,00%	56,46	R\$ 338,76

