



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                      |                                    |  |  |                        |                       |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>1086690-13     | <b>Nº SICONV</b><br>009299/2023    | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SALVADOR | <b>DATA BASE</b><br>05-23 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>TEODORO SAMPAIO                                       | <b>BDI 1</b><br>23,90% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item  | Fonte      | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO</b> |            |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>292.016,78</b> |    |
| <b>1.</b>   |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>292.016,78</b> |    |
| <b>1.1.</b>                                       |            |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>2.707,68</b>   |    |
| 1.1.1.  | SINAPI     | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS   | M2      | 6,00       | 364,23                         | BDI 1   | 451,28                         | 2.707,68          | RA |
| <b>1.2.</b>                                       |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>250.603,11</b> |    |
| 1.2.1.  | SINAPI     | 99064  | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018  | M       | 361,11     | 0,51                           | BDI 1   | 0,63                           | 227,50            | RA |
| 1.2.2.  | SINAPI     | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019   | M2      | 1.805,55   | 2,54                           | BDI 1   | 3,15                           | 5.687,48          | RA |
| 1.2.3.  | SINAPI     | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016  | M       | 722,22     | 47,74                          | BDI 1   | 59,15                          | 42.719,31         | RA |
| 1.2.4.  | SINAPI     | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020   | M2      | 1.805,55   | 90,28                          | BDI 1   | 111,86                         | 201.968,82        | RA |
| <b>1.3.</b>                                       |            |        | <b>PASSEIO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>34.119,51</b>  |    |
| 1.3.1.  | SINAPI     | 94970  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021  | M3      | 21,67      | 507,84                         | BDI 1   | 629,21                         | 13.634,98         | RA |
| 1.3.2.  | SINAPI     | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023   | M2      | 90,28      | 183,13                         | BDI 1   | 226,90                         | 20.484,53         | RA |
| <b>1.4.</b>                                       |            |        | <b>SINALIZAÇÃO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>4.586,48</b>   |    |
| 1.4.1.  | COMPOSIÇÃO | 001    | CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA - REF 0RSE COD: 04250 | UND     | 4,00       | 521,16                         | BDI 1   | 645,72                         | 2.582,88          | RA |
| 1.4.2.  | COMPOSIÇÃO | 002    | PLACA DE 20X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS COM POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M   | UND     | 4,00       | 404,28                         | BDI 1   | 500,90                         | 2.003,60          | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                      |                                    |  |  |                        |                       |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>1086690-13     | <b>Nº SICONV</b><br>009299/2023    | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SALVADOR | <b>DATA BASE</b><br>05-23 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>TEODORO SAMPAIO                                       | <b>BDI 1</b><br>23,90% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item  | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO</b> |       |        |           |         |            |                                |         |                                | <b>292.016,78</b> |

TEODORO SAMPAIO

Local

segunda-feira, 1 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: SANDRO PANDINI SANTANA JUNIOR

CREA/CAU: 0521278210

ART/RRT: BA20240800968

RECURSO  
←