



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Nº SICONV
009299/2023

Nº OPERAÇÃO
1086690-13

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.2.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	361,11	
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.805,55	
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	722,22	
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.805,55	
1.3.	PASSEIO		-	
1.3.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	21,67	
1.3.2.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	90,28	
1.4.	SINALIZAÇÃO		-	
1.4.1.	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA - REF 0RSE COD: 04250	UND	4,00	
1.4.2.	PLACA DE 20X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS COM POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M	UND	4,00	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	RUA 06		AVENIDA 02	
	1	2	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	157.998,66	134.018,12		
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00			
PAVIMENTAÇÃO	194,05	167,06		
PAVIMENTAÇÃO	970,25	835,30		
PAVIMENTAÇÃO	388,10	334,12		
PAVIMENTAÇÃO	970,25	835,30		
PASSEIO	11,64	10,03		
PASSEIO	48,51	41,77		
SINALIZAÇÃO	2,00	2,00		
SINALIZAÇÃO	2,00	2,00		

TEODORO SAMPAIO

Local

segunda-feira, 1 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: SANDRO PANDINI SANTANA JUNIOR

CREA/CAU: 0521278210

ART/RRT: BA20240800968



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	Nº SICONV 009299/2023	Nº OPERAÇÃO 1086690-13	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
---	--------------------------	---------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3																
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO																				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO																			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS																			
1.2.	PAVIMENTAÇÃO																			
1.2.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018																			
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019																			
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016																			
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020																			
1.3.	PASSEIO																			
1.3.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021																			
1.3.2.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023																			
1.4.	SINALIZAÇÃO																			
1.4.1.	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA - REF 0RSE COD: 04250																			
1.4.2.	PLACA DE 20X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS COM POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M																			

TEODORO SAMPAIO
Local

segunda-feira, 1 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: SANDRO PANDINI SANTANA JUNIOR
CREA/CAU: 0521278210
ART/RRT: BA20240800968