



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RUA DJALMA RIOS, Nº 01, CENTRO, CAFARNAUM – BA
CEP: 44.880-000
CNPJ: 13.714.142/0001-62

OBJETO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA

OBSERVAÇÕES:

URBANIZAÇÃO DA RUA PÉRICLES COELHO
CAFARNAUM - BA

DATA:	MARÇO / 2022	BDI:	24,00%
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO			
REFERÊNCIA:	UF:	HORISTA:	MENSALISTA:
ORSE - 02 / 2022	SE	111,51%	69,89%
SEINFRA - 027	CE	112,76%	71,07%
SICRO - 10 / 2021	BA	109,56%	75,88%
SINAPI - 02 / 2022	BA	114,47%	70,91%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	PMC	CPU-008	Administração local e manutenção do canteiro	%	9,15	1.083,86	1.343,95	12.297,18	
								Subtotal	12.297,18
2 LOCAÇÃO / SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS									
2.1	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m²	735,01	1,43	1,77	1.303,29	
								Subtotal	1.303,29
3 TERRAPLENAGEM									
3.1 REGULARIZAÇÃO									
3.1.1	SINAPI	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora	m²	735,01	0,12	0,15	109,37	
3.2 ATERRO (20 CM DE ESPESSURA MÉDIA)									
3.2.1	SEINFRA	C0328	Aterro com compactação mecânica e controle, inclusive aquisição e transporte de material	m³	147,00	91,33	113,25	16.647,46	
								Subtotal	16.756,82
4 PAVIMENTAÇÃO									
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	325,65	44,56	55,25	17.993,16	
4.2	ORSE	3642	Lona plástica preta	m²	686,37	5,12	6,35	4.357,52	
4.3	SEINFRA	C4071	Amação de piso em tela soldável Q-92	m²	686,37	9,93	12,31	8.451,21	
4.4	SINAPI	101747	Piso em concreto 20 MPa, preparo mecânico, espessura de 7 cm	m²	686,37	69,41	86,07	59.073,34	
4.5	SINAPI	102492	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador	m²	686,37	20,89	25,90	17.779,02	
								Subtotal	107.654,26
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
5.1	SINAPI	91931	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0.6/1.0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	696,00	10,64	13,19	9.182,52	
5.2	SINAPI	97882	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, inclusive tampa, fundo com brita, dimensões internas: 40 x 40 x 40 cm - fornecimento e instalação	un	9,00	215,24	266,89	2.402,02	
5.3	SINAPI	93654	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16 A - fornecimento e instalação	un	3,00	12,61	15,64	46,91	
5.4	SINAPI	93658	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40 A - fornecimento e instalação	un	1,00	21,97	27,24	27,24	
5.5	SINAPI	97667	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, Ø = 1.1/2" - fornecimento e instalação	m	143,75	8,57	10,63	1.527,57	
5.6	SINAPI	97668	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, Ø = 2" - fornecimento e instalação	m	22,00	12,24	15,18	333,90	
5.7	ORSE	11123	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3.8 e 6.3 kW	un	1,00	1.746,65	2.165,79	2.165,79	
5.8	PMC	CPU-175	Estrutura em alvenaria com revestimento e pintura para fixação dos quadros de medição e distribuição (água / energia / lógica / telefone) - conforme projeto	un	1,00	1.701,22	2.109,46	2.109,46	
5.9	ORSE	3244	Fornecimento e instalação de base fixa para relé fotoelétrico	un	16,00	7,10	8,80	140,86	
5.10	PMC	CPU-258	Kit de aterramento dos postes metálicos - fornecimento e instalação	un	8,00	161,11	199,77	1.598,17	
5.11	SINAPI	101658	Luminária de led para iluminação pública, de 138 W até 180 W - fornecimento e instalação	un	16,00	785,31	973,76	15.580,17	
5.12	ORSE	7271	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60 mm, diâmetro da base 126 mm, altura útil 8.00 m, ref.: série A0008 / classe 30 da Conipost ou similar - fornecimento e instalação	un	8,00	2.294,59	2.845,22	22.761,78	
5.13	SINAPI	101876	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 6 disjuntores padrão DIN, sem barramentos, exclusive disjuntores - fornecimento e instalação	un	1,00	70,15	86,98	86,98	
5.14	SINAPI	101632	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W - fornecimento e instalação	un	16,00	54,27	67,29	1.076,69	
5.15	PMC	CPU-398	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para acoplar 2 luminárias led, encaixe em poste metálico, ref.: Induspar ou similar - fornecimento e instalação	un	8,00	210,48	260,99	2.087,91	
								Subtotal	61.127,99
6 MOBILIÁRIO URBANO									
6.1	ORSE	3223	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura - fornecimento e instalação	un	5,00	988,41	1.225,60	6.127,99	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RUA DJALMA RIOS, Nº 01, CENTRO, CAFARNAUM – BA
CEP: 44.880-000
CNPJ: 13.714.142/0001-62

OBJETO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA

OBSERVAÇÕES:

URBANIZAÇÃO DA RUA PÉRICLES COELHO
CAFARNAUM - BA


DATA:	MARÇO / 2022	BDI:	24,00%
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO			
REFERÊNCIA:	UF:	HORISTA:	MENSALISTA:
ORSE - 02 / 2022	SE	111,51%	69,89%
SEINFRA - 027	CE	112,76%	71,07%
SICRO - 10 / 2021	BA	109,56%	75,88%
SINAPI - 02 / 2022	BA	114,47%	70,91%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6.2	ORSE	9369	Conjunto com 6 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 50 litros cada, com tampa vai e vem - fornecimento e instalação	un	5,00	1.007,51	1.249,28	6.246,41
Subtotal								12.374,41

7								
SERVIÇOS FINAIS								
7.1	ORSE	10361	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.80 m - fornecimento e instalação	un	1,00	2.007,74	2.489,54	2.489,54
7.2	ORSE	2450	Limpeza final da obra	m²	735,01	2,15	2,67	1.959,49
Subtotal								4.449,03

TOTAL GERAL 215.962,97


Marcio Antonio Messias da Silva
Engenheiro Civil
Crea Ba: N° 26.291/D