



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RUA DJALMA RIOS, Nº 01, CENTRO, CAFARNAUM – BA
CEP: 44.880-000
CNPJ: 13.714.142/0001-62

OBJETO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA

OBSERVAÇÕES:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ACM
CAFARNAUM - BA

DATA:	MARÇO / 2022	BDI:	24,00%
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO			
REFERÊNCIA:	UF:	HORISTA:	MENSALISTA:
ORSE - 02 / 2022	SE	111,51%	69,89%
SEINFRA - 027	CE	112,76%	71,07%
SICRO - 10 / 2021	BA	109,56%	75,88%
SINAPI - 02 / 2022	BA	114,47%	70,91%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1			MOBILIZAÇÃO					
1.1	PMC	CPU-001	Mobilização (Irecê - BA x Cafarnaum - BA)	un	1,00	4.622,48	5.731,74	5.731,74
Subtotal								5.731,74
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO					
2.1	PMC	CPU-007	Instalação de canteiro com execução de barracão de obra (12,00 m²)	un	1,00	5.143,51	6.377,80	6.377,80
2.2	PMC	CPU-008	Administração local e manutenção do canteiro	%	8,77	1.083,86	1.343,95	11.786,48
Subtotal								18.164,27
3			LOCAÇÃO / SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS					
3.1	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	822,98	0,69	0,86	704,12
Subtotal								704,12
4			TERRAPLENAGEM					
4.1			REGULARIZAÇÃO					
4.1.1	SINAPI	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora	m²	822,98	0,12	0,15	122,46
4.2			ATERRO (20 CM DE ESPESURA MÉDIA)					
4.2.1	SEINFRA	C0328	Aterro com compactação mecânica e controle, inclusive aquisição e transporte de material	m³	164,60	91,33	113,25	18.639,92
Subtotal								18.762,37
5			PAVIMENTAÇÃO					
5.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	149,25	44,56	55,25	8.246,52
5.2	SINAPI	93679	Execução de piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm	m²	644,09	69,89	86,66	55.817,81
5.3	SINAPI	92398	Execução de piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura de 8 cm	m²	113,78	64,76	80,30	9.136,59
5.4	ORSE	7324	Piso tátil direcional e / ou alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	37,01	91,13	113,00	4.182,07
5.5	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck = 25 MPa, desmoldada, pintada em novacor, 2 demãos e piso tátil de alerta / direcional	un	4,00	392,35	486,50	1.946,01
5.6	SINAPI	102492	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador	m²	7,50	20,89	25,90	194,27
Subtotal								79.523,27
6			QUIOSQUE					
6.1	SINAPI	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1.30 m	m³	0,54	77,61	96,23	52,35
6.2	ORSE	2660	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	0,64	22,87	28,36	18,15
6.3	SINAPI	96619	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm	m²	0,64	30,88	38,29	24,51
6.4	SINAPI	94965	Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira de 400 L	m³	0,42	478,78	593,67	246,97
6.5	SINAPI	103670	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	0,42	277,02	343,50	142,89
6.6	SINAPI	93382	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	0,11	33,82	41,94	4,56
6.7	ORSE	134	Pilares e vigas de madeira, seção 10 x 18 cm a 20 x 20 cm, em maçaranduba, angelim ou madeira de lei	m³	1,11	7.969,88	9.882,41	10.949,71
6.8	SINAPI	92540	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	43,56	98,68	122,36	5.330,01
6.9	SINAPI	94443	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m²	43,56	32,26	40,00	1.742,46
6.10	SINAPI	94219	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m	18,68	29,71	36,84	688,16
6.11	SINAPI	102234	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos	m²	89,04	21,39	26,52	2.361,60



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RUA DJALMA RIOS, Nº 01, CENTRO, CAFARNAUM – BA
CEP: 44.880-000
CNPJ: 13.714.142/0001-62

OBJETO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA

OBSERVAÇÕES:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ACM
CAFARNAUM - BA

DATA:	MARÇO / 2022	BDI:	24,00%
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO			
REFERÊNCIA:	UF:	HORISTA:	MENSALISTA:
ORSE - 02 / 2022	SE	111,51%	69,89%
SEINFRA - 027	CE	112,76%	71,07%
SICRO - 10 / 2021	BA	109,56%	75,88%
SINAPI - 02 / 2022	BA	114,47%	70,91%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS


ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6.12	SINAPI	102223	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 3 demãos	m²	89,04	27,68	34,32	3.056,06
Subtotal								24.617,45

7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
7.1	SINAPI	91931	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0.6/1.0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	201,30	10,64	13,19	2.655,81
7.2	SINAPI	97882	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, inclusive tampa, fundo com brita, dimensões internas: 40 x 40 x 40 cm - fornecimento e instalação	un	4,00	215,24	266,89	1.067,56
7.3	SINAPI	93654	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16 A - fornecimento e instalação	un	2,00	12,61	15,64	31,27
7.4	SINAPI	93658	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40 A - fornecimento e instalação	un	1,00	21,97	27,24	27,24
7.5	SINAPI	97667	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, Ø = 1.1/2" - fornecimento e instalação	m	42,85	8,57	10,63	455,35
7.6	ORSE	11122	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3.8 kW	un	1,00	1.671,36	2.072,44	2.072,44
7.7	PMC	CPU-175	Estrutura em alvenaria com revestimento e pintura para fixação dos quadros de medição e distribuição (água / energia / lógica / telefone) - conforme projeto	un	1,00	1.701,22	2.109,46	2.109,46
7.8	ORSE	3244	Fornecimento e instalação de base fixa para relé fotoelétrico	un	12,00	7,10	8,80	105,65
7.9	PMC	CPU-258	Kit de aterramento dos postes metálicos - fornecimento e instalação	un	3,00	161,11	199,77	599,31
7.10	SINAPI	101658	Luminária de led para iluminação pública, de 138 W até 180 W - fornecimento e instalação	un	12,00	785,31	973,76	11.685,13
7.11	ORSE	7271	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60 mm, diâmetro da base 126 mm, altura útil 8.00 m, ref.: série A0008 / classe 30 da Conipost ou similar - fornecimento e instalação	un	3,00	2.294,59	2.845,22	8.535,67
7.12	ORSE	12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 3 disjuntores padrão DIN, sem barmamentos, exclusive disjuntores - fornecimento e instalação	un	1,00	54,39	67,44	67,44
7.13	SINAPI	101632	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W - fornecimento e instalação	un	12,00	54,27	67,29	807,52
7.14	PMC	CPU-400	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para acoplar 4 luminárias led, encaixe em poste metálico, ref.: SUP04 da Ames Iluminação ou similar - fornecimento e instalação	un	3,00	238,85	296,17	888,50
Subtotal								31.108,35

8			MOBILIÁRIO URBANO					
8.1	ORSE	3223	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura - fornecimento e instalação	un	10,00	988,41	1.225,60	12.255,99
8.2	ORSE	9369	Conjunto com 6 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 50 litros cada, com tampa vai e vem - fornecimento e instalação	un	5,00	1.007,51	1.249,28	6.246,41
8.3	ORSE	11677	Mesa de concreto polido fck = 21 MPa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto Ø = 0.30 m e bancos em tubo de concreto Ø = 0.40 m - fornecimento e instalação	un	6,00	705,21	874,44	5.246,64
Subtotal								23.749,04

9			SERVIÇOS FINAIS					
9.1	ORSE	10361	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.80 m - fornecimento e instalação	un	1,00	2.007,74	2.489,54	2.489,54
9.2	ORSE	8328	Demolição de barracão de obra	m²	12,00	4,98	6,18	74,10
9.3	ORSE	2450	Limpeza final da obra	m²	822,98	2,15	2,67	2.194,01
Subtotal								4.757,65

TOTAL GERAL 207.118,27


Márcio Antônio Messias da Silva
Engenheiro Civil
Crea Ba: N° 26.291/D