





ESTADO DA BAHIA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO									
Composição:		Descrição do Serviço:					Mês de Ref.:		Unid.:
001 / 2021		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO COM EXECUÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA (25,41M <sup>2</sup> ) E DEPÓSITO (38,72M <sup>2</sup> ).					SINAPI - 05/ 2021, SICRO, ORSE - 04/ 2021		UN
Mão de Obra / Material	Fonte	Comp. / Insumo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
1-2	ORSE	Comp.	56	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO (S=25,41M <sup>2</sup> )	UN.	1,0000	13.043,86	R\$ 13.043,86	
1-2	ORSE	Comp.	62	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M <sup>2</sup> )	UN.	2,0000	10.756,19	R\$ 21.512,38	
Sub-Total de Mão de Obra e Material								R\$ 34.556,24	
Custo Direto Total								R\$ 34.556,24	
Taxa de BDI %						24,23%	R\$ 8.372,98		
Total da Composição								R\$ 42.929,22	
Preço Unitário Adotado								R\$ 42.929,22	


  
Luiz Alves Barreto Neto  
Eng. Civil - Crea BA N°: 64.691

ESTADO DA BAHIA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO									
Composição:		Descrição do Serviço:					Mês de Ref.:		Unid.:
002 / 2021		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO.					SINAPI - 05/ 2021, SICRO, ORSE - 04/ 2021		%
Mão de Obra / Material	Fonte	Comp. / Insumo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
1	SINAPI	Comp.	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	80,0000	93,07	R\$ 7.445,60	
1	SINAPI	Comp.	90772	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	160,0000	16,66	R\$ 2.665,60	
Sub-Total de Mão de Obra								R\$ 10.111,20	
2	SINAPI	Insumo	00014250	ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100KW/H, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS.	KW/H	200,0000	0,83	R\$ 166,00	
2	SINAPI	Insumo	00014583	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M <sup>3</sup> FORNECIMENTO D'ÁGUA.	M <sup>3</sup>	5,0000	15,70	R\$ 78,50	
Sub-Total de Material								R\$ 244,50	
Custo Direto Total								R\$ 10.355,70	
Taxa de BDI %						24,23%	R\$ 2.509,19		
Total da Composição								R\$ 12.864,89	
Preço Unitário Adotado(mês)								R\$ 12.864,89	
Preço Total(6 meses)								R\$ 77.189,34	


  
Luiz Alves Barreto Neto  
Eng. Civil - Crea BA N°: 64.691



ESTADO DA BAHIA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO									
Composição:		Descrição do Serviço:					Mês de Ref.:		Unid.:
003 / 2021		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IRECÊ - CAFARNAUM).					SINAPI - 05/ 2021, SICRO, ORSE - 04/ 2021		UN
Mão de Obra / Material	Fonte	Comp. / Insumo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
1-2	SINAPI	Comp.	100947	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA.	TxKM	9.209,2800	0,75	R\$ 6.906,96	
Sub-Total de Mão de Obra e Material								R\$ 6.906,96	
Custo Direto Total								R\$ 6.906,96	
Taxa de BDI %						24,23%		R\$ 1.673,56	
Total da Composição								R\$ 8.580,52	
Preço Unitário Adotado								R\$ 8.580,52	


  
Luiz Alves Barreto Neto  
Eng. Civil - Crea BA Nº: 64.691

ESTADO DA BAHIA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO									
Composição:		Descrição do Serviço:					Mês de Ref.:		Unid.:
004 / 2021		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAFARNAUM - POVOADO DE CANAL).					SINAPI - 05/ 2021, SICRO, ORSE - 04/ 2021		UN
Mão de Obra / Material	Fonte	Comp. / Insumo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
1-2	SINAPI	Comp.	100947	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA.	lxKM	2.334,9000	0,75	R\$ 1.751,18	
Sub-Total de Mão de Obra e Material								R\$ 1.751,18	
Custo Direto Total								R\$ 1.751,18	
Taxa de BDI %						24,23%		R\$ 424,31	
Total da Composição								R\$ 2.175,49	
Preço Unitário Adotado								R\$ 2.175,49	


  
Luiz Alves Barreto Neto  
Eng. Civil - Crea BA Nº: 64.691



ESTADO DA BAHIA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO									
Composição:		Descrição do Serviço:					Mês de Ref.:		Unid.:
006 / 2021		DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (POVOADO DE CANAL - IRECE).					SINAPI - 05/ 2021, SICRO, ORSE - 04/ 2021		UN
Mão de Obra / Material	Fonte	Comp. / Insumo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
1-2	SINAPI	Comp.	100945	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, VIA URBANA EM LEITO NATURAL.	TxKM	941,5620	1,87	R\$ 1.760,72	
1-2	SINAPI	Comp.	100947	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA.	TxKM	12.485,7400	1,49	R\$ 18.603,75	
Sub-Total de Mão de Obra e Material								R\$ 20.364,47	
Custo Direto Total								R\$ 20.364,47	
Taxa de BDI %						24,23%		R\$ 4.934,31	
Total da Composição								R\$ 25.298,78	
Preço Unitário Adotado								R\$ 25.298,78	


  
Luiz Alves Barreto Neto  
Eng. Civil - Crea BA Nº: 64.691

ESTADO DA BAHIA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO									
Composição:		Descrição do Serviço:					Mês de Ref.:		Unid.:
007 / 2021		CONTENÇÃO DE CALÇADA C/ MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 7,5X30X100CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).					SINAPI - 05/ 2021, SICRO, ORSE - 04/ 2021		M
Mão de Obra / Material	Fonte	Comp. / Insumo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
1	SINAPI	Comp.	88309	PEDEFIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,0150	25,07	R\$ 0,38	
1	SINAPI	Comp.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,0150	17,37	R\$ 0,26	
Sub-Total de Mão de Obra								R\$ 0,64	
2	SINAPI	Insumo	00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE).	M³	0,0040	94,95	R\$ 0,38	
2	SINAPI	Comp.	100947	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA.	TxKM	1,3600	0,75	R\$ 1,02	
2	SINAPI	Comp.	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.	M³	0,0010	533,96	R\$ 0,53	
2	SINAPI	Comp.	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.	M³	0,0225	389,14	R\$ 8,76	
2	ORSE	Comp.	10045	FORMA METÁLICA PLANA PARA PRÉ-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE AÇO, 120 USOS.	M²	0,720	28,74	R\$ 20,69	
Sub-Total de Material								R\$ 31,38	
Custo Direto Total								R\$ 32,02	
Taxa de BDI %						24,23%		R\$ 7,76	
Total da Composição								R\$ 39,78	
Preço Unitário Adotado								R\$ 39,78	


  
Luiz Alves Barreto Neto  
Eng. Civil - Crea BA Nº: 64.691



ESTADO DA BAHIA										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO										
Composição:	Descrição do Serviço:						Mês de Ref.:	Unid.:		
008 / 2021	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)						SINAPI - 05/ 2021, SICRO, ORSE - 04/ 2021	M2		
Mão de Obra / Material / Equipamento	Fonte	Comp. / Insumo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total		
3	SICRO3	Insumo	E9762	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULIDO DE 27 T - 85 KW	H	0,0221930	137,88	R\$ 3,06		
<b>Sub-Total de Equipamentos</b>									<b>R\$ 3,06</b>	
1	SINAPI	Comp.	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,1000000	29,90	R\$ 2,99		
1	SINAPI	Comp.	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,3810000	25,69	R\$ 9,79		
1	SINAPI	Comp.	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,3810000	17,37	R\$ 6,62		
<b>Sub-Total de Mão de Obra</b>									<b>R\$ 19,40</b>	
2	SINAPI	Insumo	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,1500	100,00	R\$ 15,00		
2	SINAPI	Comp.	00004385	PARALELEPÍPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,0330	628,21	R\$ 20,73		
2	SINAPI	Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,8519	0,72	R\$ 7,09		
2	SINAPI	Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,022	99,95	R\$ 2,20		
<b>Sub-Total de Material</b>									<b>R\$ 45,02</b>	
<b>Custo Direto Total</b>									<b>R\$ 67,48</b>	
<b>Taxa de BDI %</b>									<b>24,23%</b>	<b>R\$ 16,35</b>
<b>Total da Composição</b>									<b>R\$ 83,83</b>	
<b>Preço Unitário Adotado</b>									<b>R\$ 83,83</b>	


  
Luiz Alves Barreto Neto  
Eng. Civil - Crea BA N°: 64.691

ESTADO DA BAHIA										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO										
Composição:	Descrição do Serviço:						Mês de Ref.:	Unid.:		
009 / 2021	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100KM (TAXA DE 0,0012T/M² DE CM-30 x ÁREA A SER PAVIMENTADA). AQUISIÇÃO DO INSUMO						SINAPI - 05/ 2021, SICRO, ORSE - 04/ 2021	TxKm		
Mão de Obra / Material / Equipamento	Fonte	Comp. / Insumo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total		
3	SINAPI	Insumo	00013215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000003	632.765,26	R\$ 0,19		
3	ORSE	Insumo	02496	TANQUE ESTACIONÁRIO 30.000 L (PRE-AQUECEDOR TAA-SERPENTINA OU EQUIVALENTE)	H	0,0022600	17,68	R\$ 0,04		
<b>Sub-Total de Equipamentos</b>									<b>R\$ 0,23</b>	
1	SINAPI	Comp.	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0031000	33,82	R\$ 0,10		
<b>Sub-Total de Mão de Obra</b>									<b>R\$ 0,10</b>	
2	SINAPI	Insumo	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,0563	4,40	R\$ 0,25		
<b>Sub-Total de Material</b>									<b>R\$ 0,25</b>	
<b>Custo Direto Total</b>									<b>R\$ 0,58</b>	
<b>Taxa de BDI %</b>									<b>24,23%</b>	<b>R\$ 0,14</b>
<b>Total da Composição</b>									<b>R\$ 0,72</b>	
<b>Preço Unitário Adotado</b>									<b>R\$ 0,72</b>	


  
Luiz Alves Barreto Neto  
Eng. Civil - Crea BA N°: 64.691



ESTADO DA BAHIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO								
Composição:	Descrição do Serviço:						Mês de Ref.:	Unid.:
010 / 2021	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM (TAXA DE 0,0012T/M² DE CM-30 x ÁREA A SER PAVIMENTADA). TRANSPORTE LOCAL						SINAPI - 05/ 2021, SICRO, ORSE - 04/ 2021	TxKm
Mão de Obra / Material / Equipamento	Fonte	Comp. / Insumo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3	SINAPI	Insumo	00037763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000006	453.920,55	R\$ 0,27
3	ORSE	Insumo	02496	TANQUE ESTACIONÁRIO 30.000 L (PRE-AQUECEDOR TAA-SERPENTINA OU EQUIVALENTE)	H	0,0033900	17,68	R\$ 0,06
<b>Sub-Total de Equipamentos</b>								<b>R\$ 0,33</b>
1	SINAPI	Comp.	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0060000	33,82	R\$ 0,20
<b>Sub-Total de Mão de Obra</b>								<b>R\$ 0,20</b>
2	SINAPI	Insumo	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,2495	4,40	R\$ 1,10
<b>Sub-Total de Material</b>								<b>R\$ 1,10</b>
<b>Custo Direto Total</b>								<b>R\$ 1,63</b>
						<b>Taxa de BDI %</b>	<b>24,23%</b>	<b>R\$ 0,39</b>
<b>Total da Composição</b>								<b>R\$ 2,02</b>
<b>Preço Unitário Adotado</b>								<b>R\$ 2,02</b>


  
Luiz Alves Barreto Neto  
Eng. Civil - Crea BA N°: 64.691

ESTADO DA BAHIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO								
Composição:	Descrição do Serviço:						Mês de Ref.:	Unid.:
011 / 2021	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE.						SINAPI - 05/ 2021, SICRO, ORSE - 04/ 2021	M²
Mão de Obra / Material / Equipamento	Fonte	Comp. / Insumo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3	SICRO3	Insumo	E9579	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0008507	161,20	R\$ 0,14
3	SICRO3	Insumo	E9509	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,0027554	164,16	R\$ 0,45
3	SINAPI	Insumo	00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000040	406.691,69	R\$ 1,63
3	SICRO3	Insumo	E9762	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW	H	0,0008542	137,88	R\$ 0,12
3	SINAPI	Insumo	00013238	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775KG	UN	0,0000002	233.770,60	R\$ 0,05
<b>Sub-Total de Equipamentos</b>								<b>R\$ 2,39</b>
1	SINAPI	Comp.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,0900000	17,37	R\$ 1,56
<b>Sub-Total de Mão de Obra</b>								<b>R\$ 1,56</b>
2	SINAPI	Insumo	00004729	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,0150	67,84	R\$ 1,02
2	SINAPI	Insumo	00000368	AREIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,0080	75,00	R\$ 0,60
2	MERCADO	Insumo	COTAÇÃO	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TON	0,003600000	3.316,00	R\$ 11,02
2	SINAPI	Insumo	00004729	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,0073	67,84	R\$ 0,50
2	SINAPI	Insumo	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,2286	4,40	R\$ 1,01
<b>Sub-Total de Material</b>								<b>R\$ 14,15</b>
<b>Custo Direto Total</b>								<b>R\$ 18,10</b>
						<b>Taxa de BDI %</b>	<b>24,23%</b>	<b>R\$ 4,39</b>
<b>Total da Composição</b>								<b>R\$ 22,49</b>
<b>Preço Unitário Adotado</b>								<b>R\$ 22,49</b>

  
Luiz Alves Barreto Neto  
Eng. Civil - Crea BA N°: 64.691



ESTADO DA BAHIA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO									
Composição:	Descrição do Serviço:						Mês de Ref.:	Unid.:	
012 / 2021	ATERRO MANUAL DE CALÇADA (PASSEIO) COM SOLO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.						SINAPI - 05/ 2021, SICRO, ORSE - 04/ 2021	M³	
Mão de Obra / Material / Equipamento	Fonte	Comp. / Insumo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
3	ORSE	Insumo	02462	COMPACTADOR PNEUMÁTICO (DYNAPAC - LC 71 GASOLINA - 2,5 HP)	H	0,5600000	2,74	R\$ 1,53	
3	SINAPI	Insumo	00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000008	406.691,69	R\$ 0,33	
<b>Sub-Total de Equipamentos</b>								<b>R\$ 1,86</b>	
1	SINAPI	Comp.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,3305000	17,37	R\$ 5,74	
<b>Sub-Total de Mão de Obra</b>								<b>R\$ 5,74</b>	
2	SINAPI	Insumo	00006077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	1,2500	22,96	R\$ 28,70	
2	SINAPI	Insumo	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,2500	4,40	R\$ 1,10	
<b>Sub-Total de Material</b>								<b>R\$ 29,80</b>	
<b>Custo Direto Total</b>								<b>R\$ 37,40</b>	
<b>Taxa de BDI %</b>						<b>24,23%</b>	<b>R\$ 9,06</b>		
<b>Total da Composição</b>								<b>R\$ 46,46</b>	
<b>Preço Unitário Adotado</b>								<b>R\$ 46,46</b>	

  
Luiz Alves Barreto Neto  
Eng. Civil - Crea BA Nº: 64.691