



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
CNPJ:13-714-142/0001-62

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA (SICONV N° 920568/2021)

ANP (NE) - 03/2023; ORSE (BA) - 02/2023; SICRO (BA) - 01/2023; SINAPI (BA) - 03/2023	BDI		22,40%	
	ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO		HORISTA	MENSALISTA
			115,15%	71,22%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

CPU-01-A	PMC	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
COMPOSIÇÃO	SICRO	5914640	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	7.122,1500	R\$ 0,58	R\$ 4.130,85	
INSUMO	SICRO	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 - 188 KW	CHP	2,0000	R\$ 294,57	R\$ 589,15	
INSUMO	SICRO	E9592	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW	CHP	2,0000	R\$ 277,78	R\$ 555,55	
INSUMO	SICRO	E9644	CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW / 115 KW	CHP	2,0000	R\$ 391,11	R\$ 782,21	
INSUMO	SICRO	E9509	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L	CHP	2,0000	R\$ 274,58	R\$ 549,15	
INSUMO	SICRO	E9684	VEÍCULO LEVE TIPO PICK-UP 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW	CHP	2,0000	R\$ 118,91	R\$ 237,82	
SUB TOTAL:							R\$ 6.844,73	
BDI:							22,40%	R\$ 1.533,22
TOTAL SERVIÇOS:							R\$ 8.377,95	
CPU-01-A PREÇO UNITÁRIO TOTAL:							R\$ 8.377,95	
CPU-02-A	PMC	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8000	R\$ 36,79	R\$ 176,59	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	R\$ 111,84	R\$ 67,10	
INSUMO	SINAPI	14250	ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO	KWXH	2,7360	R\$ 1,08	R\$ 2,95	
INSUMO	SINAPI	44480	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20 M3 - FORNECIMENTO D'ÁGUA	M3	0,1200	R\$ 20,43	R\$ 2,45	
INSUMO	SICRO	E9684	VEÍCULO LEVE TIPO PICK-UP 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW	CHP	0,0600	R\$ 118,91	R\$ 7,13	
SUB TOTAL:							R\$ 256,22	
BDI:							22,40%	R\$ 57,39
TOTAL SERVIÇOS:							R\$ 313,61	
CPU-02-A PREÇO UNITÁRIO TOTAL:							R\$ 313,61	
CPU-03-A	PMC	PRÓPRIA	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
COMPOSIÇÃO	ORSE	5088	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE COM REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	M2	12,0000	R\$ 246,56	R\$ 2.958,72	
SUB TOTAL:							R\$ 2.963,25	
BDI:							22,40%	R\$ 663,77
TOTAL SERVIÇOS:							R\$ 3.627,02	
CPU-03-A PREÇO UNITÁRIO TOTAL:							R\$ 3.627,02	
CPU-04-A	PMC	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 30,20	R\$ 15,10	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8340	R\$ 21,47	R\$ 17,91	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,0100	R\$ 417,24	R\$ 4,17	
INSUMO	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DE 2,40 X 1,20 M (SEM POSTES DE FIXAÇÃO)	M2	1,0000	R\$ 290,00	R\$ 290,00	
INSUMO	SINAPI	4491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM MADEIRA PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4,0000	R\$ 9,45	R\$ 37,80	
INSUMO	SINAPI	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2,3/4" X 10 BWG)	KG	0,1150	R\$ 20,34	R\$ 2,34	
INSUMO	SINAPI	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7 CM, EM MADEIRA MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,0000	R\$ 7,40	R\$ 7,40	
SUB TOTAL:							R\$ 374,72	
BDI:							22,40%	R\$ 83,94
TOTAL SERVIÇOS:							R\$ 458,66	
CPU-04-A PREÇO UNITÁRIO TOTAL:							R\$ 458,66	

Marcio Antonio Messias da Silva
Marcio Antonio Messias da Silva
CREA 26291-D




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
CNPJ:13-714-142/0001-62

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA (SICONV N° 920568/2021)

ANP (NE) - 03/2023; ORSE (BA) - 02/2023; SICRO (BA) - 01/2023; SINAPI (BA) - 03/2023	BDI	22,40%	
	ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
		115,15%	71,22%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

CPU-05-A	PMC	PRÓPRIA	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180	R\$ 17,34	R\$ 0,31	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90781	TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180	R\$ 36,15	R\$ 0,65	
INSUMO	SICRO	E9553	ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M	CHP	0,0180	R\$ 4,60	R\$ 0,08	
INSUMO	SICRO	E9552	NÍVEL ÓTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X	CHP	0,0180	R\$ 1,92	R\$ 0,03	
SUB TOTAL:							R\$ 1,07	
BDI:							22,40%	R\$ 0,24
TOTAL SERVIÇOS:							R\$ 1,31	
CPU-05-A PREÇO UNITÁRIO TOTAL:							R\$ 1,31	
CPU-06-A	PMC	PRÓPRIA	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0278	R\$ 21,47	R\$ 0,60	
COMPOSIÇÃO	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	0,0626	R\$ 0,79	R\$ 0,05	
SUB TOTAL:							R\$ 0,65	
BDI:							22,40%	R\$ 0,15
TOTAL SERVIÇOS:							R\$ 0,80	
CPU-06-A PREÇO UNITÁRIO TOTAL:							R\$ 0,80	


Marcio Antonio Messias da Silva
CREA 26291-D