

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
-	914547	1078353-69	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM	1078353-69	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA</b>				
1.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	10,00	(4,00*2,50)
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ		-	
1.2.1.	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO (ESP. 1.5 CM)		-	
1.2.1.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	3.529,55	(= ÁREA DE RECAPEAMENTO)
1.2.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TAXA DE APLICAÇÃO DE RR-2C = 0,00045 T/M²)	TxKM	47,65	(= ÁREA DE RECAPEAMENTO * 0,00045 * 30,00)
1.2.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TAXA DE APLICAÇÃO DE RR-2C = 0,00045 T/M²)	TxKM	646,44	(= ÁREA DE RECAPEAMENTO * 0,00045 * 407,00)
1.2.1.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	52,94	(= ÁREA DE RECAPEAMENTO * 0,015)
1.2.1.5.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	M³	52,94	(= VOLUME DA MASSA DE CBUQ)
1.2.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³xKM	1.588,30	(= VOLUME DA MASSA DE CBUQ * 30,00)
1.2.1.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³xKM	2.911,88	(= VOLUME DA MASSA DE CBUQ * 55,00)
1.2.2.	CAMADA DE ROLAMENTO (ESP. 3 CM)		-	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	3.529,55	(= ÁREA DE RECAPEAMENTO)
1.2.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TAXA DE APLICAÇÃO DE RR-2C = 0,00045 T/M²)	TxKM	47,65	(= ÁREA DE RECAPEAMENTO * 0,00045 * 30,00)
1.2.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TAXA DE APLICAÇÃO DE RR-2C = 0,00045 T/M²)	TxKM	646,44	(= ÁREA DE RECAPEAMENTO * 0,00045 * 407,00)
1.2.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	105,89	(= ÁREA DE RECAPEAMENTO * 0,03)
1.2.2.5.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	M³	105,89	(= VOLUME DA MASSA DE CBUQ)
1.2.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³xKM	3.176,60	(= VOLUME DA MASSA DE CBUQ * 30,00)
1.2.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³xKM	5.823,76	(= VOLUME DA MASSA DE CBUQ * 55,00)
1.3.	URBANIZAÇÃO		-	
1.3.0.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80 X 8 X 8 X 25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO	M	214,07	VER PLANTA DE SINALIZAÇÃO
1.3.0.2.	BOLLARD METÁLICO H = 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	82,00	VER PLANTA DE SINALIZAÇÃO
1.3.0.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UN	10,00	VER PLANTA DE SINALIZAÇÃO
1.4.	PINTURA E SINALIZAÇÃO		-	
1.4.0.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	280,63	VER PLANTA DE SINALIZAÇÃO
1.4.0.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M²	258,78	VER PLANTA DE SINALIZAÇÃO (92,34+166,44)
1.4.0.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	VER PLANTA DE SINALIZAÇÃO
1.5.	SERVIÇOS FINAIS		-	
1.5.0.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	3.529,55	(= ÁREA DE RECAPEAMENTO)

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	369.999,05	
SERVIÇOS INICIAIS	10,00	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	3.529,55	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	47,65	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	646,44	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	52,94	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	52,94	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	1.588,30	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	2.911,88	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	3.529,55	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	47,65	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	646,44	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	105,89	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	105,89	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	3.176,60	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	5.823,76	
URBANIZAÇÃO	214,07	
URBANIZAÇÃO	82,00	
URBANIZAÇÃO	10,00	
PINTURA E SINALIZAÇÃO	280,63	
PINTURA E SINALIZAÇÃO	258,78	
PINTURA E SINALIZAÇÃO	10,00	
SERVIÇOS FINAIS	3.529,55	

Marcio Antonio Messias da Silva  
CREA 26291-D

Marcio Antonio Messias da Silva  
CREA 26291-D

Responsável Técnico  
Nome: MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA  
CREA/CAU: 26.291/D  
ART/RRT: BA20210673136

Responsável Técnico  
Nome: MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA  
CREA/CAU: 26.291/D  
ART/RRT: BA20210673136

CAFARNAUM/BA  
Local

sexta-feira, 25 de novembro de 2022  
Data