

**RESUMO DE QUANTIDADES DA ETAPA 02 DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PRINCIPAL NO DISTRITO DE LAGOA NOVA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DIVERSOS								
ITEM	SERVIÇO	UNID	0.PRELIMINARES	1.TRECHO 01	2.TRECHO 04	3.TRECHO 05	4.TRECHOS COMPLEMENTARES	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M2	2,88					2,88
2	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS NO BAIRRO PRIMAVERA							
2.1	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA							
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M		211,55	55,03	144,51	0,00	411,09
2.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3		12,69	3,30	8,67	0,00	24,66

*Maurício Lemos das Virgens*  
Prefeito Municipal  
Cândido Sales-Bá

2.1.3	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	6,00	2,00	2,00	0,00	10,00
2.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	799,71	162,00	564,90	63,75	1.590,36
2.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3KM	799,71	162,00	564,90	63,75	1.590,36
2.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	1.151,58	233,28	813,48	91,80	2.290,14
2.1.7	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES DE 20X40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL	M	7,00	0,00	7,00	0,00	14,00
2.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>0,00</b>
2.2.1	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTICORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	5,00	3,00	2,00	0,00	10,00
2.2.2	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
2.3	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS</b>						
2.3.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	799,71	162,00	564,90	63,75	1.590,36

*Christopher Silva Santos*

Christopher Silva Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-GA Nº 071989434-0

Responsável Técnico

Maurício Ramos das Virgens  
Prefeito Municipal  
Candido Sales-Ba