



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grav de Sigilo
#PUBLLCO

Nº OPERAÇÃO 093353-2017	GESTOR Ministerio da Saude	PROGRAMA FUNASA - Aperfeiçoamento de SUS	AÇÃO / MODALIDADE Melhorias habitacionais para controle de doença de chagas	OBJETO Implementação de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cândia Sales	MUNICIPIO / UF Cândia Sales - BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO Praça Moisés Felix dos Santos, nº 274	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas	
DATA BASE Jan-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	Residência de 1 quarto	BDI 1 20,34% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			Residência de 1 quarto						54.168,92
1.1.			PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA CASA COM 1 QUARTO						54.168,92
1.1.1.	SINAPI	98525	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTIERO DE OBRAS	M2	168,00	0,32	BDI 1	0,39	65,52
1.1.2.	ORSE	00050	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PECUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_05/2018	M2	42,80	7,26	BDI 1	8,74	374,07
1.2.			Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira						362,92
1.2.1.	SINAPI	93358	MOVIMENTO DE TERRA	M3	4,72	63,89	BDI 1	76,89	362,92
1.3.			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021						3.655,86
1.3.1.	ORSE	00093	FUNDAÇÃO	M3	4,72	356,22	BDI 1	431,08	2.034,70
1.3.2.	ORSE	03782	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pedreiras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Concreto mecânica e transporte	M3	0,59	300,87	BDI 1	362,07	213,62
1.3.3.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO. AF_03/2019	M	40,43	20,83	BDI 1	25,07	1.013,58
1.3.4.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_08/2022	KG	39,20	8,35	BDI 1	10,05	393,96
1.4.			ESTRUTURA						1.823,79
1.4.1.	ORSE	000145	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoamento em madeira e capamento 4cm	M2	1,76	106,17	BDI 1	127,76	224,86
1.4.2.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,30	39,54	BDI 1	47,58	394,91
1.4.3.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,60	29,47	BDI 1	35,46	234,04
1.4.4.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,70	38,72	BDI 1	46,80	265,62
1.4.5.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	20,68	26,30	BDI 1	34,06	704,36
1.5.			PAINÉIS E PAREDE						4.746,13
1.5.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X18X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	92,14	42,80	BDI 1	51,51	4.746,13
1.6.			COBERTURA						6.987,45
1.6.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	48,79	61,02	BDI 1	73,43	3.582,65
1.6.2.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	48,79	22,07	BDI 1	26,56	1.295,86
1.6.3.	SINAPI	94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,74	23,95	BDI 1	28,82	223,07
1.6.4.	SINAPI	94224	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF_07/2019	M	34,36	20,94	BDI 1	25,20	885,87
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.062,41
1.7.1.	SINAPI	101876	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclui disjuntores	Unidade	1,00	55,21	BDI 1	66,44	66,44
1.7.2.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	9,51	BDI 1	11,44	572,00
1.7.3.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	5,39	BDI 1	6,49	129,80

27.476 v008 micro

Maurício Lenos das Virgens
Prefeito Municipal
Cândia Sales BA

Jeová Mota Vieira
Engenheiro Projetista
CREA nº 0574093501-BA
Port. nº 0131/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.7.4.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	199,00	2,56	BDI 1	3,08	612,92
1.7.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	119,00	3,43	BDI 1	4,13	491,47
1.7.6.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	45,00	7,05	BDI 1	8,48	381,60
1.7.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	8,95	BDI 1	10,77	10,77
1.7.8.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	9,99	BDI 1	11,90	11,90
1.7.9.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	15,95	BDI 1	19,19	38,38
1.7.10.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	6,00	32,38	BDI 1	38,97	233,82
1.7.11.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	8,00	30,47	BDI 1	36,67	293,36
1.7.12.	ORSE	04879	Bocal para lâmpada incandescente	Unidade	7,00	4,86	BDI 1	5,85	40,95
1.7.13.	COMPOSIÇÃO	001	LÂMPADA LED 20W, BULBO, ALTA POTÊNCIA, BASE E27, TONALIDADE 6500K, FLUXO LUMINOSO 2500 LUMENS, BIVOLT (110-220V)	Unidade	3,00	15,62	BDI 1	18,80	56,40
1.7.14.	COMPOSIÇÃO	002	LÂMPADA LED 30W, BULBO, ALTA POTÊNCIA, BASE E27, TONALIDADE 6500K, FLUXO LUMINOSO 2500 LUMENS, BIVOLT (110-220V)	Unidade	4,00	23,39	BDI 1	28,15	112,60
1.8.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						1.300,36
1.8.1.	ORSE	01200	Ponto de água fria embudo, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Unidade	5,00	86,69	BDI 1	103,12	515,60
1.8.2.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	474,59	BDI 1	571,12	571,12
1.8.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	70,64	BDI 1	85,01	85,01
1.8.4.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1,00	39,78	BDI 1	47,87	47,87
1.8.5.	SINAPI	89986	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	67,10	BDI 1	80,75	80,75
1.9.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						2.019,92
1.9.1.	ORSE	01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Unidade	1,00	93,01	BDI 1	111,93	111,93
1.9.2.	ORSE	03162	Caixa de gordura em pvc, múltipla	Unidade	1,00	193,70	BDI 1	233,10	233,10
1.9.3.	ORSE	01695	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. n°25, acabamento branco, manica. Outros ou similar	Unidade	1,00	42,60	BDI 1	51,26	51,26
1.9.4.	ORSE	04883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	Unidade	3,00	449,73	BDI 1	541,21	1.623,63
1.10.			SUMIDORO						5.092,11
1.10.1.	SINAPI	98100	SUMIDORO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1,00	4.231,44	BDI 1	5.082,11	5.092,11
1.11.			TANQUE SÉPTICO						2.841,64
1.11.1.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES), AF_12/2020, PA	UN	1,00	2.248,20	BDI 1	2.705,48	2.705,48
1.11.2.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_05/2021	M3	0,28	404,08	BDI 1	486,27	136,16
1.12.			INSTALAÇÕES, METAIS E ACESSÓRIOS						1.393,91
1.12.1.	SINAPI	86886	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	357,16	BDI 1	429,81	429,81
1.12.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	33,08	BDI 1	39,81	39,81
1.12.3.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	70,74	BDI 1	85,13	85,13
1.12.4.	SINAPI	86843	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	191,82	BDI 1	230,84	230,84

Maurício Jenes das Virgens
 Prefeito Municipal
 Candeias Sales BA

Jeová Moka Vieira
 Engenheiro, Projetista
 CREA nº 14093501-BA
 Port. nº 013/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário		BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
						(R\$)	(R\$)			
1.12.5.	ORSE	04890	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50 com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada.	Unidade	1,00	212,53		BDI 1	255,76	255,76
1.12.6.	ORSE	02017	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	Unidade	1,00	292,97		BDI 1	352,56	352,56
1.13.			REVESTIMENTOS (INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETO DO W.C)							9.540,71
1.13.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M2	184,28	3,88		BDI 1	4,67	860,59
1.13.2.	SINAPI	87330	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_08/2014	M2	184,28	34,40		BDI 1	41,40	7.629,19
1.13.3.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	10,10	45,11		BDI 1	54,29	548,33
1.13.4.	SINAPI	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF_08/2014	M2	2,40	43,90		BDI 1	52,83	126,79
1.13.5.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	20,50	6,45		BDI 1	7,76	159,08
1.13.6.	SINAPI	104456	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF_08/2014	M2	1,44	54,55		BDI 1	65,65	94,54
1.13.7.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_05/2017_PS	M2	2,40	35,79		BDI 1	43,07	103,37
1.13.8.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDEIRA DE GESSO), AF_09/2017	M	6,40	2,44		BDI 1	2,94	18,82
1.14.			PISOS, INTERNOS E EXTERNOS							2.688,03
1.14.1.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	M2	27,41	32,80		BDI 1	39,47	1.081,87
1.14.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 110 CM, AF_07/2019	M3	0,90	116,47		BDI 1	140,16	126,14
1.14.3.	SINAPI	94989	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	1,91	352,90		BDI 1	424,88	811,14
1.14.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	0,99	624,52		BDI 1	751,55	668,88
1.15.			ESQUADRIAS							6.225,87
1.15.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	6,30	544,65		BDI 1	655,43	4.129,21
1.15.2.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETE, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	4,00	74,98		BDI 1	90,23	360,92
1.15.3.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF_12/2019	UN	12,00	48,08		BDI 1	57,86	694,32
1.15.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEINTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVSE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	4,50	165,83		BDI 1	199,56	898,02
1.15.5.	SINAPI	94589	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATEINTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	0,36	331,00		BDI 1	398,33	143,40
1.16.			PINTURAS/PAREDES: EXTERNAS, INTERNAS, ESQUADRIAS E TETO							2.932,63
1.16.1.	SINAPI	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_08/2014	M2	163,78	11,39		BDI 1	13,71	2.245,42
1.16.2.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELA, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	13,57	39,32		BDI 1	47,32	642,13
1.16.3.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELLADOR ACRILICO EM TETO, LUMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	2,40	2,57		BDI 1	3,09	7,42
1.16.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	2,40	13,04		BDI 1	15,89	37,86
1.17.			LIMPEZA							85,60

27.476.V008 micro

Mauro Lemos das Virgens
 Prefeito Municipal
 Cândia Sales BA

Jeová Mota Vieira
 Engenheiro Projetista
 CREA nº 14093501-BA
 Port nº 013/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.17.1.	ORSE	02450	Limpaça geral	M2	42,80	1,66	BDI 1	2,00	85,60

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Orçamento com a composição 11/22 da referência da ORSE e com a composição 01/23 da referência da SINAPI.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Candido Sales - BA
Local
14 de março de 2023
Data

Maurício Veiros das Virgens
Prefeito Municipal
Candido Sales BA

Nome: Jeová Mota Vieira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 051.40835201BA
ART/RRT: BA20210823510

Jeová Mota Vieira
Engenheiro Profissional
CREA nº 051.40835201-BA
Port. nº 0131/2021