

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES-BA

Bancos
SINAPI - 04/2022 BA
ORSE - 04/2022

Encargos Sociais
Não Desonerado
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%
B.D.I. 19,60%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Banco	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor (R\$)	Unit BDI (R\$)	Valor Unit com BDI (R\$)	Valor (R\$)	Total	Peso (%)
1			PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES						771.191,67		100,00 %
			SERVIÇOS PRELIMINARES						864,29		0,11 %
1.1	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA, INSTALADA - REF:00051/ORSE	M2	2,88	250,92	300,10	864,29			0,11 %
2			PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA						767.332,18		99,50 %
2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	M	2.498,00	30,42	36,38	90.877,24			11,78 %
2.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	209,83	543,08	649,52	136.288,78			17,67 %
2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	7.680,00	53,84	64,39	494.515,20			64,12 %
2.4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.840,00	2,04	2,44	9.369,60			1,21 %
2.5	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	22.118,40	0,92	1,10	24.330,24			3,15 %
2.6	PRÓPRIA	COMP 001	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES DE 20X40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL	M	62,00	161,17	192,76	11.951,12			1,55 %

Maurício Lemos das Virgens
Prefeito Municipal
Cândido Sales - BA

Christopher Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051989434-0

Christopher Silva Santos

3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS					2.995,20	0,39 %
3.1	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	7.680,00	0,33	0,39	2.995,20	0,39 %

Christopher Silva Santos
Responsável Técnico

Christopher Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051989434-0

Maurilio Lemos das Virgens
Responsável Tomador

Maurilio Lemos das Virgens
Prefeito Municipal
Cândido Sales - BA

Nome: Christopher Silva Santos
Título: Engenheiro Civil
CREA: Crea BA nº 051989434-0

Nome: Maurilio Lemos das Virgens
Título: Prefeito Municipal