



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 093353-2017	GESTOR Ministério da Saúde	PROGRAMA FUNASA - Aperfeiçoamento do SUS	AÇÃO / MODALIDADE Melhorias habitacionais para controle de doença de chagas	OBJETO Implementação de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cândido Sales	MUNICÍPIO / UF Cândido Sales - BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO Praça Moisés Felix dos Santos, nº 274	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO Melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas	
DATA BASE Jan-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE Residência de 3 quartos	BDI 1 20,34%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Residência de 3 quartos									
1.			PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA CASA DE 3 QUARTOS						67.578,83
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTINEIRO DE OBRAS						490,54
1.1.1.	SINAPI	98525	Limpeza MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	170,00	0,32	BDI 1	0,39	66,30
1.1.2.	ORSE	00050	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	M2	48,54	7,26	BDI 1	8,74	424,24
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA						510,55
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	6,64	63,89	BDI 1	76,89	510,55
1.3.			FUNDAÇÃO						5.104,57
1.3.1.	ORSE	00093	Alvenaria pedra granítica argamassa traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedreiros área dim. 0,35x0,45x0,23m - Concreção mecânica e transporte	M3	6,64	356,22	BDI 1	431,08	2.862,37
1.3.2.	ORSE	03782	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	M3	0,83	300,87	BDI 1	362,07	300,52
1.3.3.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO, AF_03/2016	M	55,35	20,83	BDI 1	25,07	1.387,62
1.3.4.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_09/2022	KG	55,13	8,35	BDI 1	10,05	554,08
1.4.			ESTRUTURA						2.372,83
1.4.1.	ORSE	000145	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoamento em madeira e capamento 4cm	M2	1,93	106,17	BDI 1	127,76	246,58
1.4.2.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO, AF_03/2016	M	10,10	39,54	BDI 1	47,58	480,56
1.4.3.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO, AF_03/2016	M	8,20	28,47	BDI 1	35,46	290,77
1.4.4.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	6,90	38,72	BDI 1	46,60	321,54
1.4.5.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, AF_03/2016	M	30,34	28,30	BDI 1	34,06	1.033,38
1.5.			PAINÉIS E PAREDE						6.217,26
1.5.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X38CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	120,70	42,80	BDI 1	51,51	6.217,26
1.6.			COBERTURA						7.474,43
1.6.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	62,35	61,02	BDI 1	73,43	4.578,36
1.6.2.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	62,35	22,07	BDI 1	26,96	1.656,02
1.6.3.	SINAPI	94221	CUMEIIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	9,81	18,59	BDI 1	22,37	219,45
1.6.4.	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF_07/2019	M	40,50	20,94	BDI 1	25,20	1.020,60
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.677,60
1.7.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	55,21	BDI 1	66,44	66,44
1.7.2.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	30,00	9,51	BDI 1	11,44	343,20
1.7.3.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	50,00	7,43	BDI 1	8,94	447,00

27.476.0008 micro

Maurício Tomás das Virgens
Prefeito Municipal
Cândido Sales BA

Jeová Mota Vieira
Engenheiro Projetista
CREA nº 14093501-BA
Port. nº 078/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.7.4.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	210,00	2,56	B01 1	3,08	646,80
1.7.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	180,00	3,43	B01 1	4,13	743,40
1.7.6.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	45,00	7,05	B01 1	8,48	381,60
1.7.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	8,95	B01 1	10,77	10,77
1.7.8.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	9,89	B01 1	11,90	11,90
1.7.9.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	15,95	B01 1	19,19	38,38
1.7.10.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 3P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	7,00	32,38	B01 1	38,97	272,79
1.7.11.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	11,00	30,47	B01 1	36,67	403,37
1.7.12.	ORSE	04879	BOCAL PARA LAMPADA INCANDESCENTE	Unidade	10,00	4,86	B01 1	5,85	58,50
1.7.13.	COMPOSIÇÃO	001	LAMPADA LED 20W, BULBO, ALTA POTENCIA, BASE E27, TONALIDADE 6500K, FLUXO LUMINOSO 2500 LUMENS, BIVOLT (110-220V)	Unidade	3,00	15,62	B01 1	18,80	56,40
1.7.14.	COMPOSIÇÃO	002	LAMPADA LED 30W, BULBO, ALTA POTENCIA, BASE E27, TONALIDADE 6500K, FLUXO LUMINOSO 2500 LUMENS, BIVOLT (110-220V)	Unidade	7,00	23,39	B01 1	28,15	197,05
1.8.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						1.300,36
1.8.1.	ORSE	01200	Ponto de água fria embutido, cromatizado pvc rígido soldável Ø 25mm	Unidade	5,00	85,69	B01 1	103,12	515,60
1.8.2.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	474,59	B01 1	571,12	571,12
1.8.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	1,00	70,64	B01 1	85,01	85,01
1.8.4.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1,00	39,78	B01 1	47,87	47,87
1.8.5.	SINAPI	89965	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	1,00	67,10	B01 1	80,75	80,75
1.9.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						2.019,92
1.9.1.	ORSE	01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Unidade	1,00	93,01	B01 1	111,93	111,93
1.9.2.	ORSE	03162	Caixa de gordura em pvc, múltipla	Unidade	1,00	193,70	B01 1	233,10	233,10
1.9.3.	ORSE	01695	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. r25, acabamento branco, marca Akros ou similar	Unidade	1,00	42,60	B01 1	51,28	51,28
1.9.4.	ORSE	04883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,90 X 0,90 X 0,90M	Unidade	3,00	449,73	B01 1	541,21	1.623,63
1.10.1.	SINAPI	98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES).. AF_12/2020	UN	1,00	4.231,44	B01 1	5.092,11	5.092,11
1.11.			TANQUE SÉPTICO						2.841,64
1.11.1.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3,463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1,00	2.248,20	B01 1	2.705,48	2.705,48
1.11.2.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	0,28	404,08	B01 1	486,27	136,16
1.12.			VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020						1.393,91
1.12.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	357,16	B01 1	429,81	429,81
1.12.2.	SINAPI	100649	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	33,08	B01 1	39,81	39,81
1.12.3.	SINAPI	100660	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	70,74	B01 1	85,13	85,13
1.12.4.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL JOCMEM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	191,82	B01 1	230,84	230,84

27.476.008 micro

Maurício Lemos das Virgens
Prefeito Municipal
Cândido Sales BA

Jeová Moth Vieira
Engenheiro Projetista
CREA nº 0814093501-BA
Port. nº 01/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.12.5.	ORSE	04890	Plia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0,50 com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada.	Unidade	1,00	212,53	BDI 1	255,76	255,76
1.12.6.	ORSE	02017	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha e23 ref 1153), c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	Unidade	1,00	282,97	BDI 1	352,56	352,56
1.13.			REVESTIMENTOS (INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETO DO WC)						12.186,35
1.13.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	241,40	3,88	BDI 1	4,67	1.127,34
1.13.2.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	241,40	34,40	BDI 1	41,40	9.993,96
1.13.3.	SINAPI	87289	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	10,10	45,11	BDI 1	54,29	548,33
1.13.4.	SINAPI	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF_06/2014	M2	2,40	43,90	BDI 1	52,83	126,79
1.13.5.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L, AF_06/2014	M2	22,32	6,45	BDI 1	7,76	173,20
1.13.6.	SINAPI	104456	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_08/2014	M2	1,44	54,55	BDI 1	65,65	94,54
1.13.7.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PAÇA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_09/2017_PS	M2	2,40	35,79	BDI 1	43,07	103,37
1.13.8.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO), AF_09/2017	M	6,40	2,44	BDI 1	2,94	18,82
1.14.			PISOS, INTERNOS E EXTERNOS						3.375,12
1.14.1.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	M2	40,66	32,80	BDI 1	39,47	1.604,85
1.14.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, AF_07/2019	M3	1,29	116,47	BDI 1	140,16	180,81
1.14.3.	SINAPI	94869	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO: ÁREA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M3	2,15	352,90	BDI 1	424,88	913,06
1.14.4.	SINAPI	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	0,90	624,52	BDI 1	751,55	676,40
1.15.			ESQUADRIAS						9.394,76
1.15.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	9,66	544,65	BDI 1	655,43	6.331,45
1.15.2.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	6,00	74,98	BDI 1	90,23	541,38
1.15.3.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF_12/2019	UN	18,00	48,08	BDI 1	57,96	1.041,48
1.15.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	6,70	165,83	BDI 1	199,56	1.337,05
1.15.5.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	0,36	331,00	BDI 1	398,33	143,40
1.16.			PINTURAS/PAREDES: EXTERNAS, INTERNAS, ESQUADRIAS E TETO						4.029,61
1.16.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	219,08	11,39	BDI 1	13,71	3.003,59
1.16.2.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	20,73	39,32	BDI 1	47,32	980,94
1.16.3.	SINAPI	88464	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	2,40	2,57	BDI 1	3,09	7,42
1.16.4.	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	2,40	13,04	BDI 1	15,89	37,66

27.476 v008 micro

Município Jemom das Virgens
 Prefeitura Municipal
 Chato Sales BA

Jeová Mohr Vieira
 Engenheiro Projetista
 CREA nº 4093501-BA
 Port. nº 0131/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.17.1.	ORSE	02450	LMPEZA Limpeza geral	M2	48,54	1,66	BDI 1	2,00	97,08

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Orçamento com a composição 11/22 da referência da ORSE e com a composição 01/23 da referência da SINAPI.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Cândido Sales - BA
Local
14 de março de 2023
Data

Maurício Venos das Virgens
Prefeito Municipal
Cândido Sales BA

Nome: Jeovã Mota Vieira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 0514093501BA
ART/RRT: BA20210570599

Jeovã Mota Vieira
Engenheiro Proletista
CREA nº 0514093501-BA
Port. nº 01312021