



LEGENDA			
	DIÂMETRO m	COMPRIMENTO/ ALTURA m	QUANTIDADE Unid
RETENTOR	3,00	5,50	1,00
DISTRIBUIDOR REATORES	1,75	1,75	1,00
REATOR MBBR	3,10	10,30	5,00
DISTRIBUIDOR DECANTADORES	1,75	1,75	1,00
DECANTADOR LAMELAR	3,10	3,00	5,00
DISTRIBUIDOR FILTRO	L=0,70 H=0,80	1,00	1,00
FILTRO GRAVITACIONAL	2,50	3,20	2,00
ADENSADOR DE LODO	2,50	4,00	2,00
TANQUE DE DESINFECÇÃO	3,00	5,50	1,00
RESERVATORIO REÚSO	3,50	5,00	2,00

OBS.:
1 - PROJETO DE ETE MODULADA EM PRFV .
Dimensionamento atendendo NBR12209 11 . Para
adequação a processos de fabricação , deve a empresa
contratada apresentar sua modulação com o
dimensionamento atendendo as vazões de projeto .

ATUALIZAÇÕES					
No.	DATA	CONTEÚDO	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVADO



Sistema: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
 Projeto: ETE - LOCALIZAÇÃO
 Localidade: TERRA NOVA - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

Responsáveis por:	Data	Assinatura/CREA	Escala:
Execução: Luis Fernando	28/07/2021	/17614	1:2000
Desenho: Diogo Chaves	28/07/2021	/05468392585	Número: 2.06 - SES TN HID LOC ETE
Verificação: Luis Fernando	28/07/2021	/17614	Substituído por:
Aprovação: Luis Fernando	28/07/2021	/17614	Folha: 1/1