

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS						
	CODIGO	MATERIAIS				
5.1	-	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
5.1.7	-	LEITO DE SECAGEM				
5.1.7.1	9834	TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO DN150 DE ACORDO COM PROJETO HIDRÁULICO DA ETE - LEITO DE SECAGEM	Quantidade	=	Total	
			54,66	=	54,66	M
			Total	=	54,66	M
5.1.7.2	38032	TUBO PVC CORRUGADO ESGOTO DN 150 DE ACORDO COM PROJETO HIDRÁULICO DA ETE - LEITO DE SECAGEM	Quantidade	=	Total	
			25,00	=	25,00	M
			Total	=	25,00	M
5.1.8	-	MATERIAL HIDRÁULICO ETE				
5.1.8.1	36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) DE ACORDO COM PROJETO HIDRÁULICO DA ETE	Quantidade	=	Total	
			75,00	=	75,00	M
			Total	=	75,00	M
5.1.8.2	41936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) DE ACORDO COM PROJETO HIDRÁULICO DA ETE -	Quantidade	=	Total	
			55,00	=	55,00	M
			Total	=	55,00	M
5.1.9	-	MATERIAIS ELÉTRICOS ETE				
5.1.9.78	#REF!	GERADOR 80 KVA 380/220V , DIESEL TRIFÁSICO , Com painel de comando e proteção CONFORME PLANTA DE RESERVAÇÃO	Quantidade	=	Total	
			1,00	=	1,00	UN
			Total	=	1,00	UN