



COTA DO TERRENO (m)	89,20	90,15	90,32	90,32	90,32	90,54	92,27	93,00	93,00	95,00	100,00	100,00
COTA DA GERATRIZ SUPERIOR EXTERNA (m)	89,20	89,35	89,32	89,32	90,52	90,84	91,57	92,20	92,20	94,20	99,20	99,20
ESTACA	25+00,00	25+20,00	27+00,00	32+72,56	37+02,41	39+00,00	43+00,00	47+00,00	51+00,00	57+00,00	64+89,14	66+00,00
EXTENSAO (m)	20,00	20,00	127,35	75,26	17,39	40,00	80,00	40,00	65,97	179,14	14,89	
DECLIVIDADE (m/m)	0,0080	0,0080	0,0079	0,00000	0,0184	0,0183	0,0079	0,00000	0,0303	0,0279	0,0000	
MATERIAL E DIAMETRO (m/m)	FERRO FUNDIDO - 250											



ATUALIZAÇÕES

No.	DATA	CONTEÚDO	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVADO

**LFMALT**  
ENGENHARIA

Sistema: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
 Projeto: LINHA DE RECALQUE EEE 3 PLANTA E PERFIL - EST. 25 A 60  
 Localidade: TERRA NOVA - BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**

Responsáveis por:	Data	Assinatura/CREA	Escala:
Execução:	26/07/2021	<i>[Assinatura]</i> /17614	H: 1/2000 V: 1/200
Desenho:	26/07/2021	<i>[Assinatura]</i> /05468392585	Número: 2.05.1.1 - LR BACIA 1-FL02
Verificação:	26/07/2021	<i>[Assinatura]</i> /17614	Substituído por:
Aprovação:	26/07/2021	<i>[Assinatura]</i> /17614	Folha: 2/3