



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA		Município / UF TERRA NOVA / BA	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO BANCO				
Data Base mar-19	Deson. Não	Localidade do SINAPI Salvador / BA	Descrição do Lote URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO BANCO	BDI 1 24,03%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO BANCO</b>									<b>74.046,89</b>
<b>1.</b>			<b>PRAÇA DO BANCO</b>					-	<b>74.046,89</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>14.968,79</b>
1.1.1.	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	324,92	0,55	BDI 1	0,68	220,95
1.1.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	281,37	BDI 1	348,98	2.791,84
1.1.3.	SINAPI	85423	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM	M2	268,95	7,13	BDI 1	8,84	2.377,52
1.1.4.	ORSE	9416	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.516,99	BDI 1	1.881,52	1.881,52
1.1.5.	UPB	001	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UNID	1,00	729,71	BDI 1	905,06	905,06
1.1.6.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	547,60	BDI 1	679,19	6.791,90
<b>1.2.</b>			<b>RETIRADA, MOVIMENTO DE TERRA E BOTA-FORA</b>					-	<b>755,30</b>
1.2.1.	SINAPI	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO	M3	16,25	21,35	BDI 1	26,48	430,30
1.2.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	162,50	1,61	BDI 1	2,00	325,00
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>19.313,05</b>
1.3.1.	ORSE	5103	Regularização Manual	m2	324,92	3,78	BDI 1	4,69	1.523,87
1.3.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO	M2	52,08	63,82	BDI 1	79,16	4.122,65
1.3.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR	M2	37,52	58,84	BDI 1	72,98	2.738,21
1.3.4.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	179,30	40,45	BDI 1	50,17	8.995,48
1.3.5.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	30,97	50,32	BDI 1	62,41	1.932,84
<b>1.4.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA</b>					-	<b>12.307,27</b>
1.4.1.	ORSE	337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00	209,91	BDI 1	260,35	260,35
1.4.2.	ORSE	12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento,	un	1,00	113,39	BDI 1	140,64	140,64
1.4.3.	ORSE	11364	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	8,00	729,19	BDI 1	904,41	7.235,28
1.4.4.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8,00	157,02	BDI 1	194,75	1.558,00
1.4.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	9,53	BDI 1	11,82	11,82
1.4.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	10,06	BDI 1	12,48	12,48
1.4.7.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	6,18	BDI 1	7,67	230,10
1.4.8.	ORSE	9379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00	33,70	BDI 1	41,80	41,80
1.4.9.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	347,04	4,13	BDI 1	5,12	1.776,84
1.4.10.	COMPOSIÇÃO	009	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM.	M	115,68	7,25	BDI 1	8,99	1.039,96
<b>1.5.</b>			<b>ALVENARIA E ENTORNO</b>					-	<b>9.185,79</b>
1.5.1.	SINAPI	73844/2	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	3,48	481,25	BDI 1	596,89	2.077,18
1.5.2.	ORSE	9351	Revestimento de piso com mosaico de granito cinza andorinha, aplicado com arg amassa industrial ac-i	m2	14,38	301,02	BDI 1	373,36	5.368,92

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.3.	ORSE	9678	Pastilha de vidro, 2,6 x 2,6 cm, cor azul cobalto, ref: E 4015, linha Cristal, marca Vitrocolori ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-iii (branca), rejuntada, exclusive emboço	m2	6,76	207,49	BDI 1	257,35	1.739,69
<b>1.6.</b>			<b>MOBILIARIO URBANO</b>					-	<b>14.019,64</b>
1.6.1.	ORSE	2411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	3,00	1.030,00	BDI 1	1.277,51	3.832,53
1.6.2.	ORSE	10536	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLA SS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00	326,47	BDI 1	404,92	809,84
1.6.3.	ORSE	8759	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	12,90	586,08	BDI 1	726,92	9.377,27
<b>1.7.</b>			<b>URBANIZAÇÃO</b>					-	<b>2.827,71</b>
1.7.1.	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	162,19	13,16	BDI 1	16,32	2.646,94
1.7.2.	ORSE	10709	Letreiro em chapa galvanizada L=50cm, sem pintura ou plotagem em adesivo	m	2,02	72,15	BDI 1	89,49	180,77
<b>1.8.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>669,34</b>
1.8.1.	UPB	010	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	324,92	1,66	BDI 1	2,06	669,34

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TERRA NOVA / BA

Local

05 de setembro de 2019

Data

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT:

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT: