

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, NA AVENIDA FLAVIO | Nº SICONV 006150/2022 | Nº OPERAÇÃO 006150/2022 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA | Nº OPERAÇÃO 006150/2022 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Nº | Agrupador de Eventos | FRENTE DE OBRA: | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | | | AVENIDA FLAVIO PACHECO GODOFREDO - E-04 ATÉ | AVENIDA FLAVIO PACHECO GODOFREDO - E-18+10 | RUA JOÃO PAULO II (RUA DO CENTRO INDUSTRIAL | RUA DA PONTE | | |
| TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, NA AVENIDA FLAVIO PACHECO GODOFREDO | | | | | | | 264.293,35 | 273.503,92 | 269.350,70 | 105.287,07 | | |
| 1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022 | m2 | 6,00 | 3*1,5 | 2.SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6,00 | | | | | |
| 1.1.2. | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de ter raplenagem, inclusive conferências | m | 1.379,88 | COMPRIMENTO DAS RUAS | 2.SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 390,00 | 390,00 | 496,12 | 103,76 | | |
| 1.1.3. | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 1.379,88 | COMPRIMENTO DAS RUAS | 2.SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 390,00 | 390,00 | 496,12 | 103,76 | | |
| 1.1.4. | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 3,00 | 3 MESES DE OBRA | 2.SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |
| 1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 198,00 | 22 dias * 3h * 3 meses | 1.Ad | Administração Local | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | | |
| 1.2.2. | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330,00 | 22 dias * 5h * 3 meses | 1.Ad | Administração Local | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | | |
| 1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 9.477,33 | ÁREA DAS RUAS (MOSTRADO EM PROJETO) | 3.PA | PAVIMENTAÇÃO | 2.726,68 | 2.868,97 | 2.786,90 | 1.094,78 | | |
| 1.3.2. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF 11/2019 | M2 | 9.477,33 | ÁREA DAS RUAS (MOSTRADO EM PROJETO) | 3.PA | PAVIMENTAÇÃO | 2.726,68 | 2.868,97 | 2.786,90 | 1.094,78 | | |
| 1.3.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | M3 | 473,87 | ÁREA DAS RUAS * 0,05CM DE ASFALTO | 3.PA | PAVIMENTAÇÃO | 136,33 | 143,45 | 139,35 | 54,74 | | |
| 1.4. TRANSPORTE DO MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 65.166,71 | ASFALTO EM M3 * 2,4 DENSIDADE DO ASFALTO* DISTÂNCIA TERRA NOVA X FEIRA DE SANTANA | 3.PA | PAVIMENTAÇÃO | 18.747,99 | 19.727,24 | 19.163,41 | 7.528,07 | | |
| 1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva | Un | 16,00 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 4.SIN | SINALIZAÇÃO | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| 1.5.2. | Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 6,00 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS - NAS ENTRADAS | 4.SIN | SINALIZAÇÃO | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 1.5.3. | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m2 | 413,97 | COMPRIMENTO DA RUA X 10CM DE LAGURA DA FAIXA DE SINALIZAÇÃO X 3 FAIXAS | 4.SIN | SINALIZAÇÃO | 117,00 | 117,00 | 148,84 | 31,13 | | |
| 1.6. LIMPEZA DO PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 9.477,33 | ÁREA DAS RUAS (MOSTRADO EM PROJETO) | 4.SIN | SINALIZAÇÃO | 2.726,68 | 2.868,97 | 2.786,90 | 1.094,78 | | |

TERRA NOVA/BA
Local

terça-feira, 24 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 3000084570/BA
ART/RR: BA20220067161

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 3000084570/BA
ART/RR: BA20220067161



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, NA AVENIDA FLAVIO Nº SICONV 006150/2022 VA/BA

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|--|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, NA AVENIDA FLAVIO PACHECO GODOFREDO | | | | | | |
| 1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS | | - | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | - | | | |
| 1.1.1. | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022 | m2 | 6,00 | | | |
| 1.1.2. | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de ter raplenagem, inclusive conferências | m | 1.379,88 | | | |
| 1.1.3. | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 1.379,88 | | | |
| 1.1.4. | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 3,00 | | | |
| 1.2. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | - | | | |
| 1.2.1. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 198,00 | | | |
| 1.2.2. | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330,00 | | | |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | - | | | |
| 1.3.1. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 9.477,33 | | | |
| 1.3.2. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019 | M2 | 9.477,33 | | | |
| 1.3.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | M3 | 473,87 | | | |
| 1.4. | TRANSPORTE DO MATERIAL | | - | | | |
| 1.4.1. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 65.166,71 | | | |
| 1.5. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | - | | | |
| 1.5.1. | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva | Un | 16,00 | | | |
| 1.5.2. | Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 6,00 | | | |
| 1.5.3. | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m2 | 413,97 | | | |
| 1.6. | LIMPEZA DO PAVIMENTO | | - | | | |
| 1.6.1. | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 9.477,33 | | | |

TERRA NOVA/BA

Local

terça-feira, 24 de maio de 2022

Data