



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	MINISTERIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	PAVIMENTAÇÃO URBANA E DRENAGEM SUPERFICIAL				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA		TERRA NOVA/BA	BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-18	Sim	Salvador / BA	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - ALTO DA PAZ/BA	25,62%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - ALTO DA PAZ/BA									380.952,02
1.			PAVIMENTAÇÃO URBANA						380.952,02
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						7.446,34
1.1.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	259,60	BDI 1	326,11	1.467,50
1.1.0.2.	SINAPI	74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	316,25	2,03	BDI 1	2,55	806,44
1.1.0.3.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	411,75	BDI 1	517,24	5.172,40
1.2.			TERRAPLENAGEM						256.024,81
1.2.0.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	284,44	76,23	BDI 1	95,76	27.237,97
1.2.0.2.	SINAPI	83336	ESCAVAÇÃO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	973,71	3,76	BDI 1	4,72	4.595,91
1.2.0.3.	ORSE	7085	Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria proveniente de escavação ou de depósito	m3	689,27	6,24	BDI 1	7,84	5.403,88
1.2.1.			CONTENÇÃO						218.787,05
1.2.1.1.	SINAPI	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	362,49	432,73	BDI 1	543,60	197.049,56
1.2.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	148,45	48,77	BDI 1	61,26	9.094,05
1.2.1.3.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	134,24	58,50	BDI 1	73,49	9.865,30
1.2.1.4.	SINAPI	83680	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E	M	178,20	12,41	BDI 1	15,59	2.778,14
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						116.107,74
1.3.0.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.428,62	0,33	BDI 1	0,41	585,73
1.3.0.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.428,62	1,11	BDI 1	1,39	1.985,78
1.3.0.3.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.428,62	49,47	BDI 1	62,14	88.774,45
1.3.0.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	458,70	31,51	BDI 1	39,58	18.155,35
1.3.0.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,44	503,74	BDI 1	632,80	6.606,43
1.4.			SINALIZAÇÃO						744,54
1.4.0.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	66,35	BDI 1	83,35	166,70
1.4.0.2.	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	4,00	115,00	BDI 1	144,46	577,84
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						628,59
1.5.0.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.428,62	0,35	BDI 1	0,44	628,59

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TERRA NOVA/BA
Local
29 de abril de 2019
Data

Nome: JORGE BRANDAO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 24.721-D
ART/RRT: [REDACTED]