



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 022019/2021	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em paralelepípedos, nas ruas e avenidas da Sede, no município de Terra Nova/BA,			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 06-2021.xls)	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em paralelepípedos, nas ruas e avenidas da Sede, no município	MUNICÍPIO / UF TERRA NOVA/BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em paralelepípedos, nas ruas e avenidas da Sede, no município de Terra Nova/BA, onde se compreende o									481.334,61	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DO BARIRI					-	481.334,61	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	16.345,63	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	PLACA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	408,17	BDI 1	506,25	2.278,13	RA
1.1.2.	SINAPI	93209	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	929,86	BDI 1	1.153,31	11.533,10	RA
1.1.3.	ORSE	5156	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reu tilização 7 vezes	m	720,00	2,84	BDI 1	3,52	2.534,40	RA
1.2.			EQUIPE TÉCNICA					-	10.347,60	
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	93,07	BDI 1	115,43	6.925,80	RA
1.2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	30,65	BDI 1	38,02	3.421,80	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM					-	384.616,21	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.422,53	40,64	BDI 1	50,41	71.709,74	RA
1.3.2.	ORSE	9164	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplanagem, inclusive conferências	m	720,00	4,62	BDI 1	5,73	4.125,60	RA
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	30,17	40,64	BDI 1	50,41	1.520,87	RA
1.3.4.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.600,00	0,90	BDI 1	1,12	4.032,00	RA
1.3.5.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.600,00	67,91	BDI 1	84,23	303.228,00	RA
1.4.			DISSIPADOR DE ÁGUA PLUVIAL					-	2.763,50	
1.4.1.	ORSE	91	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 s aço cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	2,40	386,30	BDI 1	479,13	1.149,91	RA
1.4.2.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,10	387,26	BDI 1	480,32	1.008,67	RA
1.4.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	12,00	40,64	BDI 1	50,41	604,92	RA
1.5.			ACESSIBILIDADE					-	63.489,37	
1.5.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	78,75	547,58	BDI 1	679,16	53.483,85	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 022019/2021	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em paralelepípedos, nas ruas e avenidas da Sede, no município de Terra Nova/BA,			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 06-2021.xls)	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em paralelepípedos, nas ruas e avenidas da Sede, no município	MUNICÍPIO / UF TERRA NOVA/BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em paralelepípedos, nas ruas e avenidas da Sede, no município de Terra Nova/BA, onde se compreende o									481.334,61	
1.5.2.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simple s Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	20,00	319,90	BDI 1	396,77	7.935,40	RA
1.5.3.	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	19,50	85,59	BDI 1	106,16	2.070,12	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	1.936,30	
1.6.1.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	55,59	BDI 1	68,95	137,90	RA
1.6.2.	ORSE	4251	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	10,00	145,00	BDI 1	179,84	1.798,40	RA
1.7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	1.836,00	
1.7.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.600,00	0,41	BDI 1	0,51	1.836,00	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TERRA NOVA/BA
Local
quarta-feira, 8 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 3000084570-BA
ART/RRT: BA20210604302

José Eloi de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
RN 0519299496 CREA-BA 3000084570