



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 006150/2022	<b>Nº SICONV</b> 006150/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, NA AVENIDA FLAVIO PACHECO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 01-2022.xls')	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, NA AVENIDA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TERRA NOVA/BA	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, NA AVENIDA FLAVIO PACHECO GODOFREDO</b>									<b>949.064,38</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS</b>					-	<b>949.064,38</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>19.290,82</b>	
1.1.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	370,54	BDI 1	459,58	2.757,48	RA
1.1.2.	ORSE	9164	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de ter raplenagem, inclusive conferências	m	1.379,88	4,63	BDI 1	5,74	7.920,51	RA
1.1.3.	ORSE	5156	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reu tilização 7 vezes	m	1.379,88	2,97	BDI 1	3,68	5.077,96	RA
1.1.4.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	3,00	950,00	BDI 1	1.178,29	3.534,87	RA
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>					-	<b>36.629,34</b>	
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	198,00	97,18	BDI 1	120,53	23.864,94	RA
1.2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330,00	31,19	BDI 1	38,68	12.764,40	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>					-	<b>816.520,27</b>	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	9.477,33	1,80	BDI 1	2,23	21.134,45	RA
1.3.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9.477,33	2,80	BDI 1	3,47	32.886,34	RA
1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	473,87	1.297,34	BDI 1	1.609,09	762.499,48	RA
<b>1.4.</b>			<b>TRANSPORTE DO MATERIAL</b>					-	<b>52.785,04</b>	
1.4.1.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	65.166,71	0,65	BDI 1	0,81	52.785,04	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>18.152,51</b>	
1.5.1.	ORSE	4251	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	16,00	145,00	BDI 1	179,84	2.877,44	RA
1.5.2.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	6,00	97,29	BDI 1	120,67	724,02	RA
1.5.3.	ORSE	11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	413,97	28,34	BDI 1	35,15	14.551,05	RA
<b>1.6.</b>			<b>LIMPEZA DO PAVIMENTO</b>					-	<b>5.686,40</b>	
1.6.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	9.477,33	0,48	BDI 1	0,60	5.686,40	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 006150/2022	<b>Nº SICONV</b> 006150/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, NA AVENIDA FLAVIO PACHECO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 01-2022.xls')	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, NA AVENIDA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TERRA NOVA/BA	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, NA AVENIDA FLAVIO PACHECO GODOFREDO</b>									
<b>949.064,38</b>									

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TERRA NOVA/BA  
**Local**  
  
terça-feira, 24 de maio de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO  
**CREA/CAU:** 3000084570/BA  
**ART/RRT:** BA20220067161

RECURSO  
←