

Prefeitura Municipal de Iraquara

Tomada de Preço



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

CNPJ 13.922.596/0001-29 CEP 46.980-000

1º EXTATO TERMO ADTIVO

1º Termo aditivo de contrato nº 208/2023 da TP 006/2023. Contratante Prefeitura Municipal de Iraquara - BA, CNPJ nº 13.922.596/0001-29, Contratada: empresa **CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.674.854/0001**. Objeto: a modificação do projeto com acréscimo de quantitativo do objeto licitado, e aumento de valor sobre o contrato nº 208/2023, com um acréscimo de 25% sobre o valor do contrato, celebrado em 13/09/2023, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, referente a TOMADA DE PREÇO nº 006/2023, conforme planilha abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Valor Unit com BDI	PLANILHA DE ADITIVO						
							FISICO			FINANCEIRO (R\$)			
							Previsto Inicialmente	Aditivo (+) / Supressão (-)	Consolidado	Previsto Inicialmente	Aditivo / Supressão	Consolidado	
SANTA CLARA													
1.2	7420900	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	R\$ 423,58	R\$ 516,97	3		3,00	R\$ 1.550,91	R\$ -	R\$ 1.550,91	
RUA II													
1.2.2.1	99064	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	M	R\$ 0,58	R\$ 0,70	650	654,00	1344,00	R\$ 455,00	R\$ 485,80	R\$ 940,80	
1.2.2.2			LOCACAO DE PAVIMENTACAO AF_10/2018	M	R\$ 0,58	R\$ 0,70	650	654,00	1344,00	R\$ 455,00	R\$ 485,80	R\$ 940,80	
1.2.2.2			TERRAPLANAGEM										
1.2.2.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	R\$ 1,28	R\$ 1,56	3900	4164,00	8064,00	R\$ 6.084,00	R\$ 6.495,84	R\$ 12.579,84	
1.2.2.2.2	101577	SINAPI	ESCRAMAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	R\$ 53,59	R\$ 65,40	780	-780,00	0,00	R\$ 51.012,00	R\$ 51.012,00	R\$ -	
1.2.2.2.3	101767	SINAPI	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	R\$ 30,58	R\$ 37,32		1612,80	1612,80	R\$ -	R\$ 60.189,70	R\$ 60.189,70	
1.2.2.3			PAVIMENTACAO										
1.2.2.3.1	96401	SINAPI	EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	m²	R\$ 7,15	R\$ 8,72	3900	4164,00	8064,00	R\$ 34.008,00	R\$ 36.310,08	R\$ 70.318,08	
1.2.2.3.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL0, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	R\$ 26,71	R\$ 32,59	3900	4164,00	8064,00	R\$ 127.101,00	R\$ 135.704,76	R\$ 262.805,76	
1.2.2.3.3	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 LEM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE CM 30	TXKM	R\$ 0,58	R\$ 0,70	1801,8	1923,77	3725,57	R\$ 1.261,26	R\$ 1.346,64	R\$ 2.607,90	
1.2.2.3.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 LEM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE RR-2C	TXKM	R\$ 0,58	R\$ 0,70	4954,95	5290,36	10245,31	R\$ 3.468,47	R\$ 3.703,25	R\$ 7.171,72	
1.2.2.3.5	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE BRITA PARA TSD	M3XKM	R\$ 1,16	R\$ 1,41	3217,89	3435,72	6653,61	R\$ 4.537,22	R\$ 4.844,37	R\$ 9.381,59	
1.2.2.3.6	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE PO DE BRITA PARA CAPA SELANTE	M3XKM	R\$ 1,16	R\$ 1,41	865,8	924,41	1790,21	R\$ 1.220,78	R\$ 1.303,42	R\$ 2.524,20	
1.2.2.4			SINALIZACAO										
1.2.2.4.1	11688	ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	R\$ 31,52	R\$ 38,47	234	249,20	483,20	R\$ 9.001,98	R\$ 9.586,80	R\$ 18.588,78	
SANTA CLARA													
1.3	7420900	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	R\$ 423,58	R\$ 516,97	3		3,00	R\$ 1.550,91	R\$ -	R\$ 1.550,91	
RUA I													
1.3.2.1	99064	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	M	R\$ 0,58	R\$ 0,70	1400	100,00	1500,00	R\$ 980,00	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00	
1.3.2.2			LOCACAO DE PAVIMENTACAO AF_10/2018	M	R\$ 0,58	R\$ 0,70	1400	100,00	1500,00	R\$ 980,00	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00	
1.3.2.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	R\$ 1,28	R\$ 1,56	8400	600,00	9000,00	R\$ 13.104,00	R\$ 936,00	R\$ 14.040,00	
1.3.2.2.2	101767	SINAPI	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	R\$ 30,58	R\$ 37,32	1680	120,00	1800,00	R\$ 62.697,60	R\$ 4.478,40	R\$ 67.176,00	
1.3.2.3			PAVIMENTACAO										
1.3.2.3.1	96401	SINAPI	EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	m²	R\$ 7,15	R\$ 8,72	8400	600,00	9000,00	R\$ 73.248,00	R\$ 5.232,00	R\$ 78.480,00	
1.3.2.3.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL0, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	R\$ 26,71	R\$ 32,59	8400	600,00	9000,00	R\$ 273.756,00	R\$ 19.554,00	R\$ 293.310,00	
1.3.2.3.3	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 LEM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE CM 30	TXKM	R\$ 0,58	R\$ 0,70	3830,4	273,60	4104,00	R\$ 2.681,28	R\$ 191,52	R\$ 2.872,80	
1.3.2.3.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 LEM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE RR-2C	TXKM	R\$ 0,58	R\$ 0,70	10533,6	752,40	11286,00	R\$ 7.373,52	R\$ 526,68	R\$ 7.900,20	
1.3.2.3.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - TRANSPORTE DE BRITA PARA TSD	M3XKM	R\$ 2,89	R\$ 3,52	5619,6	401,40	6021,00	R\$ 19.780,99	R\$ 1.412,93	R\$ 21.193,92	
1.3.2.3.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - TRANSPORTE DE PO DE BRITA PARA CAPA SELANTE	M3XKM	R\$ 2,89	R\$ 3,52	1512	108,00	1620,00	R\$ 5.322,24	R\$ 380,16	R\$ 5.702,40	
1.3.2.4			SINALIZACAO										
1.3.2.4.1	11688	ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	R\$ 31,52	R\$ 38,47	504	36,00	540,00	R\$ 19.388,88	R\$ 1.384,92	R\$ 20.773,80	
1.7.1.6.5													
										TOTAL PREVISTO	R\$ 972.561,04	R\$ 243.725,20	R\$ 1.216.286,24

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba

www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
OFF92122532368005E82289EF9A3AFE0

Prefeitura Municipal de Iraquara



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
 Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia
 CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



Assim o contrato terá uma adição de 25% equivalendo ao valor de R\$ 243.125,26, tornando o valor atualizado de R\$ 1.215.626,30.

VALOR ORIGINAL R\$	972.501,04	
VALOR DO ADITIVO R\$	243.125,26	25,00%
VALOR ATUAL DO CONTRATO R\$	1.215.626,30	

Total do aditivo: R\$ 243.125,26 (duzentos e quarenta e três mil cento e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos).

Total do contrato após aditivo: R\$ 1.215.626,30 (um milhão duzentos e quinze mil seiscientos e vinte e seis reais e trinta centavos).

Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

Iraquara-BA, 26 de março de 2024.

MUNICÍPIO DE IRAQUARA
 Walterson Ribeiro Coutinho