

Prefeitura Municipal de Iraquara

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
 Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia
 CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



2º EXTATO TERMO ADTIVO

2º Termo aditivo de contrato nº 300/2022 da TP 015/2022. Contratante Prefeitura Municipal de Iraquara - BA, CNPJ nº 13.922.596/0001-29, Contratada: empresa **PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº 36.364.039/0001-35**. Objeto: modificação do projeto com acréscimo e supressão de itens não inclusos na planilha licitada, com uma supressão de R\$ 36.890,42 (trinta e seis mil oitocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), e um acréscimo de R\$ 103.421,82 (cento e três mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), perfazendo o valor total do contrato de R\$ 571.977,83 (quinhentos e setenta e um mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, referente a TOMADA DE PREÇO nº 015/2023, conforme planilha abaixo:

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Total
		SERVIÇOS SUPRIMIDOS			R\$ 36.890,42
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	18	R\$ 18.270,90
CPU PMRP3	Próprio	PM5- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8	R\$ 8.120,40
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	m²	17,36	R\$ 1.736,69
C4623	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	0,66	R\$ 102,26
C1436	SEINFRA	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	m²	0,32	R\$ 47,66
71623	SINAPI	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	26,03	R\$ 1.023,49
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	19,7	R\$ 906,39
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 09/2017 PS	m2	185,32	R\$ 6.682,63

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Total
2			ITENS ADITIVOS			R\$ 103.421,82

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba
www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Iraquara



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia

CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



2.1.1	100693	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10	R\$ 27.757,48
2.1.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m2	7,2	R\$ 4.808,77
2.2.1	11092	ORSE	Tabeira de madeira lei, 1ª qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev 01 12/2021	M	49,28	R\$ 866,81
2.2.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	185,32	R\$ 16.957,48
2.2.3	5077	ORSE	Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquaplup, Tigre ou similar, exclusive condutores	m	49,28	R\$ 5.834,38
2.2.4	9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	M2	252,1	R\$ 2.356,92
2.2.5	11962	ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo americana, 1ª qualid, 12 un/m2 (Simonassi ou similar)	M2	252,1	R\$ 18.084,83
2.3.1	11532	ORSE	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	3,6	R\$ 2.611,00
2.3.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	3,6	R\$ 165,47
2.4.1	9748	ORSE	Calha de drenagem em alvenaria/concreto, chapiscada e rebocada, sem impermeabilização, inclusive escavação manual	M2	35	R\$ 12.873,80
2.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,5	R\$ 270,06
2.4.2	10319	ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x2,40 x 1,20 m	und	1	R\$ 10.834,82

R\$ SUPRESSÃO	R\$ 36.890,42	7,30%
R\$ ADITIVO	R\$ 103.421,82	20,46%
SALDO ADITIVO	R\$ 66.531,40	13,16%
VALOR TOTAL	R\$ 571.977,83	

Total do contrato após aditivo: de R\$ 571.977,83 (quinhentos e setenta e um mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos).

Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

Iraquara-BA, 26 de fevereiro de 2024.

MUNICÍPIO DE IRAQUARA
Walterson Ribeiro Coutinho