

Prefeitura Municipal de Iraquara

Termo Aditivo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo de Acréscimo em quantidade do contrato nº 223/2020, que entre si firmaram o Município de Iraquara/BA e a empresa **WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada em execução de serviços de recapeamento asfáltico de vias na sede do Município de Iraquara-BA, de acordo com os quantitativos e demais especificações constantes no edital e anexos. Tipo: Menor Preço Global, celebrado em 20/10/2020, nos termos do art. 65, inciso I, alínea “b”, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, referente à Tomada de Preço nº 005/2020.

| | | | | | | |
|---------------|--|-------|--------------------|------------------------------------|---------|------------|
| Proprietário: | Prefeitura Municipal de Iraquara | Data: | 12 / 2020 | Encargos Sociais - Sem Desoneração | | |
| Obra: | Recapeamento Asfáltico de Vias | BDI: | 19,45% | Localidade | Horista | Mensalista |
| Local: | Rua Manoel Félix, Iraquara - BA | Ref.: | SINAPI - 06 / 2020 | BA | 113,04% | 70,24% |
| Contrato: | TP Nº 005/2020 (Processo Administrativo Nº 1650110/2020) | | ORSE - 06 / 2020 | SE | 112,40% | 71,13% |

PLANILHA DE ADITIVO

| ITEM | BANCO DE COMP. | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | PERCENTUAL DO ITEM (%) |
|------------|----------------|--------|---|-------|------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.0 | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | 2.599,31 | 1,43% |
| 1.0.1 | ORSE | 02605 | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. | M² | 2.166,09 | 1,20 | 2.599,31 | 100,00% |
| 2.0 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | 175.253,58 | 96,71% |
| 2.0.1 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M² | 2.166,09 | 2,11 | 4.570,45 | 2,61% |
| 2.0.2 | SINAPI | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100KM (TAXA DE APLICAÇÃO DE 0,45KG/M²). | TxKM | 424,01 | 0,54 | 228,97 | 0,13% |

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba

www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Iraquara

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--|-------|-----------|----------|------------|--------|
| 2.0.3 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (REGULARIZAÇÃO - ESP=2CM). | M³ | 43,32 | 980,28 | 42.467,49 | 24,23% |
| 2.0.4 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA (P/ CAMADA DE REGULARIZAÇÃO). | M³ | 43,32 | 4,80 | 207,94 | 0,12% |
| 2.0.5 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM. | M³xKM | 5.198,62 | 0,99 | 5.146,63 | 2,94% |
| 2.0.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (ESP=5CM) | M³ | 108,30 | 1.008,69 | 109.245,67 | 62,34% |
| 2.0.7 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA (P/ CAMADA DE ROLAMENTO). | M³ | 108,30 | 4,80 | 519,86 | 0,30% |
| 2.0.8 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM. | M³xKM | 12.996,54 | 0,99 | 12.866,57 | 7,34% |

Prefeitura Municipal de Iraquara

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|---|----|----------|-------|-------------------|-----------------------|
| 3.0 | | | SINALIZAÇÃO | | | | 2.405,83 | 1,33% |
| 3.0.1 | SINAPI | 72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. | M² | 135,85 | 17,71 | 2.405,83 | 100,00% |
| 4.0 | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | 953,08 | 0,53% |
| 4.0.1 | ORSE | 06191 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). | M² | 2.166,09 | 0,44 | 953,08 | 100,00% |
| 5.0 | | | TOTAL GERAL | | | | 181.211,80 | 100,00% |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL | | | | | | | | R\$ 730.369,83 |
| VALOR TOTAL DO ADITIVO | | | | | | | | R\$ 181.211,80 |
| PORCENTAGEM DO ADITIVO | | | | | | | | 24,81% |

Valor do aditivo de acréscimo de quantitativo = R\$ 181.211,80 (cento e oitenta e um mil duzentos e onze reais e oitenta centavos).

Valor total do contrato= R\$ 911.581,63 (novecentos e onze mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos).

Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

Iraquara/BA, 03 de dezembro de 2020.

MUNICÍPIO DE IRAQUARA

Edimário Guilherme de Novais